




PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho contínuo, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



CONTRATO Nº138/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2018
CONCORRÊNCIA Nº 006/2018

Via - jurídica
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE REASSENTAMENTO DO LOTEAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADES DE JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS ARTERIAIS E COLETORAS NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA PLÍNIO CAVALCANTE & CIA LTDA., NOS SEGUINTE TERMOS:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pelo seu Secretário nomeado através da Portaria nº 010/2017, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: PLÍNIO CAVALCANTE & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.978.682/0001-65, com sede na Avenida Luís Correia de Brito, 333, Campo Grande, Recife/PE, CEP: 52040-360, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Plínio da Cunha Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/PE nº 1.763 – D PE/FN, e no CPF/MF nº 000.220.474-68, residente e domiciliado na Rua Guedes Pereira, 105, apt. 1602, Casa Amarela, Recife/PE, CEP 52060-150, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Concorrência nº 006/2018**, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação de Obras, instituída por meio da **Portaria nº. 018/2018**, datada de **02/01/2018**, regida pela **Lei 8.666/93** e suas alterações posteriores, cuja concorrência e principalmente a proposta da **CONTRATADA** integra o presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a **contratação de empresa para execução das obras complementares de urbanização da área de reassentamento do Loteamento Mãe Jaquinha, das Comunidades de Justiça e Paz (Tururu) e São Pedro e Pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo, Paulista/PE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da **Concorrência nº 006/2018** realizado com fundamento na **Lei nº 8.666/93** e alterações posteriores.

2.2. A prestação dos serviços foi adjudicada e homologada em favor da **CONTRATADA**, conforme despacho do Prefeito do Município do Paulista, exarado no **Processo nº 096/2018**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do **artigo 54, da Lei 8.666/93** e alterações posteriores, combinado com o **inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.**





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS**

4.1. O preço total da prestação do serviço é de **R\$ 7.375.901,63** (sete milhões trezentos e setenta e cinco mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos, conforme tabela abaixo:

OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE REASSENTAMENTO DO LOTEAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADES DE JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS ARTERIAIS E COLETORAS NOS BAIRROS DO JANGA E PAU AMARELO, PAULISTA – PE.								BDI 30,00%	
CONTRATO DE REPASSE NO 0223.918-99/2007 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA.									
LOCAL: JANGA, PAULISTA - PE									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	QTD.	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS								301.935,98
1.1	93207	SINAPI Fev/17	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	607,81	30,00%	790,15	15.803,00
1.2	74253/001	SINAPI Fev/17	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	10,00	22,11	30,00%	28,74	287,40
1.3	73658	SINAPI Fev/17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSIÇÃO OOST O POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	451,71	30,00%	587,22	587,22
1.4	CPU A	COMP OSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ESTE SERVIÇO SERÁ MEDIDO CONFORME PERCENTUAL DE	MÊS	12,00	17.092,14	30,00%	22.219,78	266.637,36




SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			EVOLUÇÃO DA OBRA).						
1.5	93208	SINAPI Fev/17	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	20,00	473,69	30,00%	615,80	12.316,00
1.6	74209/001	SINAPI Fev/17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	12,00	290,81	30,00%	378,05	4.536,60
1.7	41598	SINAPI Fev/17	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1.360,31	30,00%	1.768,40	1.768,40
2	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								1.471.267,65
2.1	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TURURU - SUB BACIA 2								418.078,82
2.1.1	CPU 001	COMP OSIÇÃO	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO	UND	154,00	78,66	30,00%	102,26	15.748,04
2.1.2	CPU 002	COMP OSIÇÃO	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,40M, ISENTA DE CARGA MOVEL(MODELO 1).	UND	154,00	123,28	30,00%	160,26	24.680,04
2.1.3	73658	SINAPI Fev/17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE	UND	304,00	451,71	30,00%	587,22	178.514,88



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


			CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
2.1.4	CPU 003	COMP OSIÇÃO	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.520,00	19,94	30,00%	25,92	39.398,40
2.1.5	CPU 004	COMP OSIÇÃO	PISO CIMENTADO COM LASTRO DE CONCRETO	M2	1.520,00	55,97	30,00%	72,76	110.595,20
2.1.6	CPU 082	COMP OSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	547,20	42,72	30,00%	55,54	30.391,49
2.1.7	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	523,18	27,57	30,00%	35,84	18.750,77
2.2	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TURURU - SUB BACIA 3								56.183,54
2.2.1	CPU 001	COMP OSIÇÃO	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, E ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	20,00	78,66	30,00%	102,26	2.045,20
2.2.2	CPU 002	COMP OSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 0,40M, ISENTA DE CARGA MOVEL(MODELO 1).	UND	20,00	123,28	30,00%	160,26	3.205,20
2.2.3	73658	SINAPI Fev/17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO -	UND	41,00	451,71	30,00%	587,22	24.076,02





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
2.2.4	CPU 003	COMPOSIÇÃO	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	205,00	19,94	30,00%	25,92	5.313,60
2.2.5	CPU 004	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO COM LASTRO DE CONCRETO	M2	205,00	55,97	30,00%	72,76	14.915,80
2.2.6	CPU 082	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	73,80	42,72	30,00%	55,54	4.098,85
2.2.7	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	70,56	27,57	30,00%	35,84	2.528,87
2.3	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TURURU - SUB BACIA 4								37.408,91
2.3.1	CPU 001	COMPOSIÇÃO	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO	UND	10,00	78,66	30,00%	102,26	1.022,60
2.3.2	CPU 002	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,40M, ISENTA DE CARGA MOVEL(MODELO 1).	UND	10,00	123,28	30,00%	160,26	1.602,60
2.3.3	73658	SINAPI Fev/17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSIÇÃO OOST O POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	UND	28,00	451,71	30,00%	587,22	16.442,16





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
2.3.4	CPU 003	COMP OSIÇÃO	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	140,00	19,94	30,00%	25,92	3.628,80	
2.3.5	CPU 004	COMP OSIÇÃO	PISO CIMENTADO COM LASTRO DE CONCRETO	M2	140,00	55,97	30,00%	72,76	10.186,40	
2.3.6	CPU 082	COMP OSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	50,40	42,72	30,00%	55,54	2.799,22	
2.3.7	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	48,19	27,57	30,00%	35,84	1.727,13	
2.4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 1 - EEE1								173.331,48	
2.4.1			LOCAÇÃO / MOVIMENTO DE TERRA							
2.4.1.1	73859/002	SINAPI Fev/17	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	66,08	1,12	30,00%	1,46	96,48	
2.4.1.2	74077/003	SINAPI Fev/17	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMEN TO DE 3 VEZES.	M2	66,08	4,76	30,00%	6,19	409,04	
2.4.1.3	CPU 005	COMP OSIÇÃO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	66,08	4,70	30,00%	6,11	403,75	
2.4.1.4	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90	



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC.						
2.4.1.5	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	63,59	13,85	30,00%	18,01	1.145,26
2.4.1.6	90084	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	32,92	12,18	30,00%	15,83	521,12
2.4.1.7	CPU 007	COMP OSIÇÃO	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	14,18	17,12	30,00%	22,26	315,65
2.4.1.8	CPU 008	COMP OSIÇÃO	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	M3	85,75	6,41	30,00%	8,33	714,30
2.4.2			ESGOTAMENTO						



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.2.1	CPU 010	COMP OSIÇÃO	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA SUBMERSA, POT 4 CV, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 3".	M3	289,53	0,04	30,00%	0,05	14,48
2.4.2.2	73877/001	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	75,75	53,91	30,00%	70,08	5.308,56
2.4.3			ESTRUTURAS						
2.4.3.1	94968	SINAPI Fev/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,58	211,89	30,00%	275,46	159,77
2.4.3.2	CPU 011	COMP OSIÇÃO	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR- 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	11,17	1.537,05	30,00%	1.998,17	22.319,56
2.4.4			IMPERMEABILIZAÇ ÃO						
2.4.4.1	5968	SINAPI Fev/17	IMPERMEABILIZAC AO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, E=2CM.	M2	53,74	32,85	30,00%	42,71	2.295,24
2.4.5			DIVERSOS						
2.4.5.1	73834/003	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO- BOMBAS SUB MERCIVEL DE 26 A 50 CV	UND	2,00	537,44	30,00%	698,67	1.397,34



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.5.2	CPU 012	COMP OSIÇÃ O	INSTALAÇÃO DE BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE DE 80MM, INCLUSIVE PINTURA	UND	2,00	916,76	30,00%	1.191,79	2.383,58
2.4.5.3	CPU 013	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE BARRAS	UND	1,00	474,00	30,00%	616,20	616,20
2.4.5.4	CPU 014	COMP OSIÇÃ O	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5,0M DE PROFUNDIDADE.	CJ	1,00	2.259,17	30,00%	2.936,92	2.936,92
2.4.5.5	CPU 015	COMP OSIÇÃ O	DESLOCAMENTO E REISNTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	UND	1,00	774,08	30,00%	1.006,30	1.006,30
2.4.5.6	CPU 016	COMP OSIÇÃ O	OPERAÇÃO CONJUNTA COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	DIA	90,00	430,24	30,00%	559,31	50.337,90
2.4.6			URBANIZAÇÃO						
2.4.6.1	72799	SINAPI Fev/17	PAVIMENTO EM PARALELÉPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	58,06	46,20	30,00%	60,06	3.487,08
2.4.6.2	CPU 017	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LUMINÁRIA DE	UND	3,00	1.235,08	30,00%	1.605,60	4.816,80



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			250W COMPOSIÇÃO OLETA INCLUSIVE POSTE						
2.4.6.3	CPU 018	COMP OSIÇÃ O	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	43,50	265,95	30,00%	345,74	15.039,69
2.4.6.4	74238/002	SINAPI Fev/17	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,80	828,57	30,00%	1.077,14	11.633,11
2.4.6.5	CPU 073	COMP OSIÇÃ O	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	34,85	20,25	30,00%	26,33	917,60
2.4.7			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (BDI 14,02%)						
2.4.7.1	COTAÇÃO 001	COTA ÇÃO	REGISTRO CHATO FLANGE/VOLANTE EURO R23FV10/16 150 MM	PÇ	1,00	750,00	14,02%	855,15	855,15
2.4.7.2	COTAÇÃO 002	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10/16 150 MM X 0,40 M	PÇ	1,00	274,00	14,02%	312,41	312,41



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.7.3	COTAÇÃO 003	COTA ÇÃO	TUBO C/ FLANGES TFL10/16 80 MM X 1,70 M	PÇ	2,00	575,00	14,02%	655,62	1.311,24
2.4.7.4	COTAÇÃO 004	COTA ÇÃO	CURVA C/ FLANGES C90FF10/16 80 MM	PÇ	2,00	159,00	14,02%	181,29	362,58
2.4.7.5	COTAÇÃO 005	COTA ÇÃO	TOCO C/ FLANGES TOF10/16 80 MM X 0,50 M	PÇ	2,00	283,50	14,02%	323,25	646,50
2.4.7.6	COTAÇÃO 006	COTA ÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA ÚNICA DN80, PN10	PÇ	2,00	366,04	14,02%	417,36	834,72
2.4.7.7	COTAÇÃO 007	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10/16 80 MM X 0,25 M	PÇ	2,00	141,75	14,02%	161,62	323,24
2.4.7.8	COTAÇÃO 008	COTA ÇÃO	JUNTA GIBALUT JGINBR 80 MM	PÇ	2,00	121,00	14,02%	137,96	275,92
2.4.7.9	COTAÇÃO 009	COTA ÇÃO	REGISTRO CHATO FLANGE/VOLANTE EURO R23FV10/16 80 MM	PÇ	2,00	297,00	14,02%	338,64	677,28
2.4.7.10	COTAÇÃO 010	COTA ÇÃO	CURVA C/ FLANGES C45FF10/16 80 MM	PÇ	1,00	125,00	14,02%	142,53	142,53
2.4.7.11	COTAÇÃO 011	COTA ÇÃO	TUBO C/ FLANGES TFL10/16 80 MM X 0,55 M	PÇ	1,00	298,85	14,02%	340,75	340,75
2.4.7.12	COTAÇÃO 012	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10/16 80 MM X 0,50 M	PÇ	2,00	212,00	14,02%	241,72	483,44
2.4.7.13	COTAÇÃO 013	COTA ÇÃO	JUNÇÃO C/ FLANGES YFF10/16 80 MM X 80 MM	PÇ	1,00	357,00	14,02%	407,05	407,05
2.4.7.14	COTAÇÃO 014	COTA ÇÃO	REDUÇÃO C/ FLANGES RFF10/16 100 MM X 80 MM	PÇ	1,00	153,00	14,02%	174,45	174,45
2.4.7.15	COTAÇÃO 015	COTA ÇÃO	CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL PARA RECAQUE DE ESGOTO SANITÁRIO BRUTO VAZÃO DE 3,5 L/S E ALTURA MANOMETRICA DE 6,0 M	UND	2,00	1.774,73	14,02%	2.023,55	4.047,10
2.4.8			ARRUELAS E PARAFUSOS						
2.4.8.1	COTAÇÃO 016	COTA ÇÃO	ABFSBR 150 mm	PÇ	2,00	3,60	14,02%	4,10	8,20
2.4.8.2	COTAÇÃO 017	COTA ÇÃO	ABFSBR 100 mm	PÇ	1,00	3,00	14,02%	3,42	3,42
2.4.8.3	COTAÇÃO 018	COTA ÇÃO	ABFSBR 80 mm	PÇ	17,00	2,50	14,02%	2,85	48,45
2.4.8.4	COTAÇÃO 019	COTA ÇÃO	PPF 20 x 90	PÇ	16,00	6,32	14,02%	7,21	115,36



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.8.5	COTAÇÃO 020	COTA ÇÃO	PPF 16 x 80	PÇ	144,00	4,00	14,02%	4,56	656,64
2.4.9			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS - MÃO-DE-OBRA						
2.4.9.1	73834/001	SINAPI Fev/17	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UND	2,00	167,95	30,00%	218,34	436,68
2.4.9.2	73884/002	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75	UND	38,00	79,74	30,00%	103,66	3.939,08
2.4.9.3	73884/003	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UND	3,00	99,68	30,00%	129,58	388,74
2.4.9.4	73884/004	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150	UND	1,00	422,11	30,00%	548,74	548,74
2.4.9.5	73887/003	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	0,40	6,13	30,00%	7,97	3,19
2.4.9.6	73887/001	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	6,45	3,00	30,00%	3,90	25,16
2.4.9.7	83724	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM.	KG	62,20	1,47	30,00%	1,91	118,80
2.4.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.10.1	CPU 056	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82
2.4.10.2	68069	SINAPI Fev/17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	3,00	48,72	30,00%	63,34	190,02
2.4.10.3	91934	SINAPI Fev/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	15,00	30,00%	19,50	1.950,00
2.4.10.4	83396	SINAPI FEV/20 17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	781,46	30,00%	1.015,90	1.015,90
2.4.10.5	93018	SINAPI Fev/17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	15,10	30,00%	19,63	58,89
2.4.10.6	74130/005	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	132,85	30,00%	172,71	518,13
2.4.10.7	83447	SINAPI Fev/17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00	142,62	30,00%	185,41	370,82



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.10.8	CPU 022	COMP OSIÇÃ O	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	20,00	30,86	30,00%	40,12	802,40
2.4.10.9	83463	SINAPI Fev/17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	252,79	30,00%	328,63	328,63
2.4.10.10	74130/004	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	97,99	30,00%	127,39	127,39
2.4.10.11	93141	SINAPI Fev/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00	132,39	30,00%	172,11	344,22
2.4.11			INTERLIGAÇÃO DO EMISSÁRIO A EE1						
2.4.11.1	85323	SINAPI Fev/17	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	80,00	1,57	30,00%	2,04	163,20
2.4.11.2	9828	SINAPI Fev/17	FORNECIMENTO DE TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - MATERIAL	M	80,00	62,00	14,02%	70,69	5.655,20



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4.11.3	CPU 081	COMP OSIÇÃO	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)	M	80,00	3,15	30,00%	4,10	328,00
2.4.11.4	3838	SINAPI Fev/17	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM - MATERIAL	UND	2,00	51,39	14,02%	58,59	117,18
2.4.11.5	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	76,80	13,85	30,00%	18,01	1.383,17
2.4.11.6	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	75,36	27,57	30,00%	35,84	2.700,90
2.4.11.7	73877/002	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	192,00	38,64	30,00%	50,23	9.644,16
2.5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 2 - EEE2								188.725,24
2.5.1			LOCAÇÃO / MOVIMENTO DE TERRA						
2.5.1.1	73859/002	SINAPI Fev/17	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	68,44	1,12	30,00%	1,46	99,92
2.5.1.2	74077/003	SINAPI Fev/17	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMEN TO DE 3 VEZES.	M2	68,44	4,76	30,00%	6,19	423,64



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.1.3	CPU 005	COMP OSIÇÃ O	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	68,44	4,70	30,00%	6,11	418,17
2.5.1.4	CPU 006	COMP OSIÇÃ O	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC.	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90
2.5.1.5	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	66,52	13,85	30,00%	18,01	1.198,03
2.5.1.6	90084	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO ÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	48,43	12,18	30,00%	15,83	766,65
2.5.1.7	CPU 007	COMP OSIÇÃ O	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA	M3	16,73	17,12	30,00%	22,26	372,41



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			E DESCARGA MECANICAS.						
2.5.1.8	CPU 008	COMP OSIÇÃ O	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	M3	101,64	6,41	30,00%	8,33	846,66
2.5.2			ESGOTAMENTO						-
2.5.2.1	CPU 010	COMP OSIÇÃ O	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA SUBMERSA, POT 4 CV, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 3".	M3	344,85	0,04	30,00%	0,05	17,24
2.5.2.2	73877/001	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	83,81	53,91	30,00%	70,08	5.873,40
2.5.3			ESTRUTURAS						-
2.5.3.1	94968	SINAPI Fev/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,61	211,89	30,00%	275,46	168,03
2.5.3.2	CPU 011	COMP OSIÇÃ O	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR- 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	13,31	1.537,05	30,00%	1.998,17	26.595,64
2.5.4			IMPERMEABILIZAÇ ÃO						-
2.5.4.1	5968	SINAPI Fev/17	IMPERMEABILIZAC AO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO	M2	62,60	32,83	30,00%	42,68	2.671,77



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.						
2.5.5			DIVERSOS						-
2.5.5.1	73834/003	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBAS SUBMERCIVEL DE 26 A 50 CV	UND	2,00	537,44	30,00%	698,67	1.397,34
2.5.5.2	CPU 012	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE BARRILETES DE SUÇÃO E RECALQUE DE 80MM, INCLUSIVE PINTURA	UND	2,00	916,76	30,00%	1.191,79	2.383,58
2.5.5.3	CPU 013	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE BARRAS	UND	1,00	474,00	30,00%	616,20	616,20
2.5.5.4	CPU 014	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,0M DE PROFUNDIDADE.	CJ	1,00	2.259,17	30,00%	2.936,92	2.936,92
2.5.5.5	CPU 015	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	UND	1,00	774,08	30,00%	1.006,30	1.006,30
2.5.5.6	CPU 016	COMPOSIÇÃO	OPERAÇÃO CONJUNTA COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	DIA	100,00	430,24	30,00%	559,31	55.931,00
2.5.6			URBANIZAÇÃO						-




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.6.1	72799	SINAPI Fev/17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	59,81	46,20	30,00%	60,06	3.592,19
2.5.6.2	CPU 017	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LUMINÁRIA DE 250W COMPOSIÇÃOOLETA INCLUSIVE POSTE	UND	3,00	1.235,08	30,00%	1.605,60	4.816,80
2.5.6.3	CPU 018	COMP OSIÇÃO	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	44,24	265,95	30,00%	345,74	15.295,54
2.5.6.4	74238/002	SINAPI Fev/17	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,80	828,57	30,00%	1.077,14	11.633,11
2.5.6.5	CPU 073	COMP OSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	34,84	20,25	30,00%	26,33	917,34






SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.7			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (BDI 14,02%)						-
2.5.7.1	COTAÇÃO 001	COTAÇÃO	REGISTRO CHATO FLANGE/VOLANTE EURO R23FV10/16 150 MM	PÇ	1,00	750,00	14,02%	855,15	855,15
2.5.7.2	COTAÇÃO 002	COTAÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10/16 150 MM X 0,40 M	PÇ	1,00	274,00	14,02%	312,41	312,41
2.5.7.3	COTAÇÃO 021	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGES TFL10/16 80 MM X 2,10 M	PÇ	2,00	663,00	14,02%	755,95	1.511,90
2.5.7.4	COTAÇÃO 004	COTAÇÃO	CURVA C/ FLANGES C90FF10/16 80 MM	PÇ	2,00	159,00	14,02%	181,29	362,58
2.5.7.5	COTAÇÃO 005	COTAÇÃO	TOCO C/ FLANGES TOF10/16 80 MM X 0,50 M	PÇ	2,00	283,50	14,02%	323,25	646,50
2.5.7.6	COTAÇÃO 006	COTAÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA ÚNICA DN80, PN10	PÇ	2,00	366,04	14,02%	417,36	834,72
2.5.7.7	COTAÇÃO 007	COTAÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10/16 80 MM X 0,25 M	PÇ	2,00	141,75	14,02%	161,62	323,24
2.5.7.8	COTAÇÃO 008	COTAÇÃO	JUNTA GIBALTY JGINBR 80 MM	PÇ	2,00	121,00	14,02%	137,96	275,92
2.5.7.9	COTAÇÃO 009	COTAÇÃO	REGISTRO CHATO FLANGE/VOLANTE EURO R23FV10/16 80 MM	PÇ	2,00	297,00	14,02%	338,64	677,28
2.5.7.10	COTAÇÃO 010	COTAÇÃO	CURVA C/ FLANGES C45FF10/16 80 MM	PÇ	1,00	125,00	14,02%	142,53	142,53
2.5.7.11	COTAÇÃO 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGES TFL10/16 80 MM X 0,55 M	PÇ	1,00	298,85	14,02%	340,75	340,75
2.5.7.12	COTAÇÃO 012	COTAÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10/16 80 MM X 0,50 M	PÇ	2,00	212,00	14,02%	241,72	483,44
2.5.7.13	COTAÇÃO 013	COTAÇÃO	JUNÇÃO C/ FLANGES YFF10/16 80 MM X 80 MM	PÇ	1,00	357,00	14,02%	407,05	407,05
2.5.7.14	COTAÇÃO 014	COTAÇÃO	REDUÇÃO C/ FLANGES RFF10/16 100 MM X 80 MM	PÇ	1,00	153,00	14,02%	174,45	174,45
2.5.8			ARRUELAS E PARAFUSOS						-
2.5.8.1	COTAÇÃO 016	COTAÇÃO	ABFSBR 150 mm	PÇ	2,00	3,60	14,02%	4,10	8,20
2.5.8.2	COTAÇÃO 017	COTAÇÃO	ABFSBR 100 mm	PÇ	1,00	3,00	14,02%	3,42	3,42



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.8.3	COTAÇÃO 018	COTA ÇÃO	ABFSBR 80 mm	PÇ	17,00	2,50	14,02%	2,85	48,45
2.5.8.4	COTAÇÃO 019	COTA ÇÃO	PPF 20 x 90	PÇ	16,00	6,32	14,02%	7,21	115,36
2.5.8.5	COTAÇÃO 020	COTA ÇÃO	PPF 16 x 80	PÇ	144,00	4,00	14,02%	4,56	656,64
2.5.8.6	COTAÇÃO 022	COTA ÇÃO	CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL PARA RECAQUE DE ESGOTO SANITÁRIO BRUTO VAZÃO DE 9 L/S E ALTURA MANOMETRICA DE 8,0 M	UND	2,00	2.706,06	14,02%	3.085,45	6.170,90
2.5.9			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS MÃO-DE-OBRA						-
2.5.9.1	73834/001	SINAPI Fev/17	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UND	2,00	167,95	30,00%	218,34	436,68
2.5.9.2	73884/002	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75	UND	38,00	79,74	30,00%	103,66	3.939,08
2.5.9.3	73884/003	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UND	2,00	99,68	30,00%	129,58	259,16
2.5.9.4	73884/004	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150	UND	1,00	422,11	30,00%	548,74	548,74
2.5.9.5	73887/003	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	0,40	6,13	30,00%	7,97	3,19
2.5.9.6	73887/001	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	6,45	3,00	30,00%	3,90	25,16





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.9.7	83724	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM.	KG	62,20	1,47	30,00%	1,91	118,80
2.5.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-
2.5.10.1	CPU 056	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82
2.5.10.2	68069	SINAPI Fev/17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	3,00	48,71	30,00%	63,32	189,96
2.5.10.3	91934	SINAPI Fev/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	15,00	30,00%	19,50	1.950,00
2.5.10.4	83396	SINAPI FEV/20 17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	781,46	30,00%	1.015,90	1.015,90
2.5.10.5	93018	SINAPI Fev/17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E	UND	3,00	15,10	30,00%	19,63	58,89



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
2.5.10.6	74130/005	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	132,85	30,00%	172,71	518,13
2.5.10.7	83447	SINAPI Fev/17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00	142,62	30,00%	185,41	370,82
2.5.10.8	CPU 022	COMP OSIÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	12,00	30,86	30,00%	40,12	481,44
2.5.10.9	83463	SINAPI Fev/17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	252,79	30,00%	328,63	328,63
2.5.10.10	74130/004	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	97,99	30,00%	127,39	127,39
2.5.10.11	93141	SINAPI Fev/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00	132,39	30,00%	172,11	344,22



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.11			INTERLIGAÇÃO DO EMISSÁRIO A EE2						
2.5.11.1	85323	SINAPI Fev/17	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	95,00	1,57	30,00%	2,04	193,80
2.5.11.2	9828	SINAPI Fev/17	FORNECIMENTO DE TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - MATERIAL	M	95,00	62,00	14,02%	70,69	6.715,55
2.5.11.3	CPU 081	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)	M	95,00	3,15	30,00%	4,10	389,50
2.5.11.4	3838	SINAPI Fev/17	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM - MATERIAL	UND	2,00	51,39	14,02%	58,59	117,18
2.5.11.5	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	91,20	13,85	30,00%	18,01	1.642,51
2.5.11.6	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	89,49	27,57	30,00%	35,84	3.207,32
2.5.11.7	73877/002	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	190,00	38,64	30,00%	50,23	9.543,70
2.6	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 3 - EEE3								275.690,13



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.1			LOCAÇÃO / MOVIMENTO DE TERRA						
2.6.1.1	74077/003	SINAPI Fev/17	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	95,24	4,76	30,00%	6,19	589,54
2.6.1.2	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE (PREÇO MÍNIMO), DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL OTICO ETC.	DIA	2,00	839,92	30,00%	1.091,90	2.183,80
2.6.1.3	CPU 005	COMP OSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	95,24	4,70	30,00%	6,11	581,92
2.6.1.4	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	66,46	13,85	30,00%	18,01	1.196,94
2.6.1.5	90084	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5	M3	132,92	12,18	30,00%	15,83	2.104,12




SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015						
2.6.1.6	CPU 008	COMPOSIÇÃO	REATERRO MANUAL SEM APOLOAMENTO	M3	236,67	6,41	30,00%	8,33	1.971,46
2.6.1.7	CPU 024	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	9,29	49,84	30,00%	64,79	601,90
2.6.1.8	90088	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	50,34	6,26	30,00%	8,14	409,77
2.6.1.9	CPU 007	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	28,71	17,12	30,00%	22,26	639,08
2.6.2			ESGOTAMENTO						-
2.6.2.1	CPU 010	COMPOSIÇÃO	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA SUBMERSA, POT 4 CV, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 3".	M3	777,03	0,04	30,00%	0,05	38,85
2.6.2.2	73877/001	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	165,54	53,91	30,00%	70,08	11.601,04



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


2.6.3			ESTRUTURAS						-
2.6.3.1	94968	SINAPI Fev/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,07	211,89	30,00%	275,46	294,74
2.6.3.2	CPU 025	COMP OSIÇÃO	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, CONDICAÇÃO B (NBR- 12655), LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	2,43	407,27	30,00%	529,45	1.286,56
2.6.3.3	CPU 026	COMP OSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,56	1.446,08	30,00%	1.879,90	2.932,64
2.6.3.4	CPU 027	COMP OSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,60	1.473,86	30,00%	1.916,02	1.149,61
2.6.3.5	CPU 011	COMP OSIÇÃO	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR- 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	15,46	1.537,05	30,00%	1.998,17	30.891,71
2.6.3.6	CPU 029	COMP OSIÇÃO	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM	M	2,52	14,27	30,00%	18,55	46,75





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


			BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.						
2.6.3.7	74141/002	SINAPI Fev/17	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	19,61	67,54	30,00%	87,80	1.721,76
2.6.3.8	95241	SINAPI Fev/17	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO E=5CM	M2	40,85	17,69	30,00%	23,00	939,55
2.6.4			PAREDES/PAINES						-
2.6.4.1	CPU 030	COMP OSIÇÃ O	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	6,96	60,17	30,00%	78,22	544,41
2.6.4.2	CPU 031	COMP OSIÇÃ O	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	87,16	36,17	30,00%	47,02	4.098,26
2.6.4.3	73937/003	SINAPI Fev/17	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, COM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,25	100,64	30,00%	130,83	817,69





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.5			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES						-
2.6.5.1	5968	SINAPI Fev/17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	93,59	32,85	30,00%	42,71	3.997,23
2.6.5.2	87879	SINAPI Fev/17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	181,29	2,43	30,00%	3,16	572,88
2.6.5.3	87529	SINAPI Fev/17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	174,33	23,18	30,00%	30,13	5.252,56
2.6.6			COBERTA						-
2.6.6.1	92540	SINAPI FEV/17	TRAMA DE MADEIRA COMPOSIÇÃO OOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE	M2	29,07	56,31	30,00%	73,20	2.127,92





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			VERTICAL. AF_12/2015						
2.6.6.2	94201	SINAPI FEV/17	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	29,07	35,08	30,00%	45,60	1.325,59
2.6.7			ESQUADRIAS						-
2.6.7.1	CPU 048	COMP OSIÇÃ O	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	1,26	300,36	30,00%	390,47	491,99
2.6.7.2	74238/002	SINAPI Fev/17	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,20	828,57	30,00%	1.077,14	4.523,99
2.6.8			PINTURA						-
2.6.8.1	73445	SINAPI Fev/17	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	174,33	7,31	30,00%	9,50	1.656,14
2.6.8.2	74145/001	SINAPI Fev/17	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR- COMPRIMIDO).	M2	8,40	15,85	30,00%	20,61	173,12



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.8.3	CPU 057	COMP OSIÇÃ O	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO E EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	M2	3,15	35,26	30,00%	45,84	144,40
2.6.9			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						-
2.6.9.1	95470	SINAPI Fev/17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00	161,80	30,00%	210,34	210,34
2.6.9.2	CPU 037	COMP OSIÇÃ O	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPOSIÇÃOOLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	82,82	30,00%	107,67	107,67
2.6.9.3	86904	SINAPI Fev/17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00	97,63	30,00%	126,92	126,92
2.6.9.4	86906	SINAPI Fev/17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00	46,73	30,00%	60,75	60,75



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.9.5	89957	SINAPI Fev/17	PONTO DE CONSUMO DE TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	2,00	95,20	30,00%	123,76	247,52
2.6.9.6	CPU 038	COMP OSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	1,00	170,37	30,00%	221,48	221,48
2.6.9.7	CPU 039	COMP OSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	1,00	54,97	30,00%	71,46	71,46
2.6.9.8	CPU 040	COMP OSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	2,00	70,31	30,00%	91,40	182,80
2.6.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-
2.6.10.1	CPU 041	COMP OSIÇÃO	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	4,00	92,22	30,00%	119,89	479,56
2.6.10.2	73953/002	SINAPI Fev/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	UND	1,00	88,90	30,00%	115,57	115,57



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPOSIÇÃOOLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO						
2.6.10.3	73953/005	SINAPI Fev/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	92,90	30,00%	120,77	603,85
2.6.10.4	93128	SINAPI Fev/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	2,00	98,68	30,00%	128,28	256,56
2.6.10.5	CPU 042	COMP OSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	UND	1,00	150,25	30,00%	195,33	195,33
2.6.10.6	93141	SINAPI Fev/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	PT	2,00	132,39	30,00%	172,11	344,22
2.6.10.7	CPU 056	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN						
2.6.10.8	68069	SINAPI Fev/17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	3,00	48,71	30,00%	63,32	189,96
2.6.10.9	91934	SINAPI Fev/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	15,00	30,00%	19,50	1.950,00
2.6.10.10	83396	SINAPI FEV/20 17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	781,46	30,00%	1.015,90	1.015,90
2.6.10.11	93018	SINAPI Fev/17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	15,10	30,00%	19,63	58,89
2.6.10.12	74130/005	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	132,85	30,00%	172,71	518,13
2.6.10.13	83447	SINAPI Fev/17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00	142,62	30,00%	185,41	370,82
2.6.10.14	CPU 022	COMP OSIÇÃ O	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM	M	12,00	30,86	30,00%	40,12	481,44



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.						
2.6.10.15	CPU 043	COMP OSIÇÃO	BENGALA PARA ELETRODUTO DE PVC-40, DIMENSIONADO CONFORME TABELA 03 DA CELPE.	UND	1,00	80,24	30,00%	104,31	104,31
2.6.10.16	93013	SINAPI Fev/17	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2"	UND	4,00	9,89	30,00%	12,86	51,44
2.6.10.17	CPU 044	COMP OSIÇÃO	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	CJ	4,00	2,99	30,00%	3,89	15,56
2.6.10.18	CPU 045	COMP OSIÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	23,80	30,00%	30,94	92,82
2.6.10.19	406	SINAPI Fev/17 INSUM O	FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIME C/ ERICSSON / ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)	UND	4,00	58,25	30,00%	75,73	302,92
2.6.10.20	72251	SINAPI Fev/17	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	13,52	30,00%	17,58	210,96
2.6.10.21	83463	SINAPI Fev/17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	252,79	30,00%	328,63	328,63
2.6.10.22	74130/004	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	97,99	30,00%	127,39	254,78



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.11			URBANIZAÇÃO						-
2.6.11.1	72799	SINAPI Fev/17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	97,86	46,20	30,00%	60,06	5.877,47
2.6.11.2	CPU 017	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LUMINÁRIA DE 250W COMPOSIÇÃOLETA INCLUSIVE POSTE	UND	3,00	1.235,08	30,00%	1.605,60	4.816,80
2.6.11.3	CPU 018	COMP OSIÇÃO	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	49,08	265,95	30,00%	345,74	16.968,92
2.6.11.4	CPU 005	COMP OSIÇÃO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	138,71	4,70	30,00%	6,11	847,52
2.6.11.5	CPU 073	COMP OSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	15,95	20,25	30,00%	26,33	419,96





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.12			DIVERSOS						-
2.6.12.1	73834/001	SINAPI Fev/17	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UND	2,00	167,95	30,00%	218,34	436,68
2.6.12.2	CPU 012	COMP OSIÇÃ O	INSTALAÇÃO DE BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE DE 80MM, INCLUSIVE PINTURA	UND	2,00	916,76	30,00%	1.191,79	2.383,58
2.6.12.3	CPU 013	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE BARRAS	UND	1,00	474,00	30,00%	616,20	616,20
2.6.12.4	CPU 014	COMP OSIÇÃ O	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5,0M DE PROFUNDIDADE.	Cj	1,00	2.259,17	30,00%	2.936,92	2.936,92
2.6.12.5	CPU 015	COMP OSIÇÃ O	DESLOCAMENTO E REISNTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	UND	1,00	774,08	30,00%	1.006,30	1.006,30
2.6.12.6	CPU 016	COMP OSIÇÃ O	OPERAÇÃO CONJUNTA COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	DIA	120,00	430,24	30,00%	559,31	67.117,20
2.6.13			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS						-
2.6.13.1	COTAÇÃO 023	COTA ÇÃO	CONJUNTO MOTOR BOMBA RE AUTO ESCORVANTE PARA RECALQUE DE ESGOTO SANITARIO BRUTO	UND	2,00	14.900,00	14,02%	16.988,98	33.977,96



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			VAZÃO DE 12,5 l/s E ALTURA MANOMETRICA DE 15M.						
			ENTRADA						-
2.6.13.2	COTAÇÃO 024	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 200 MM X 1,00 M	PÇ	1,00	541,00	14,02%	616,85	616,85
2.6.13.3	COTAÇÃO 025	COTA ÇÃO	RCFC 10 200MM	PÇ	1,00	1.200,00	14,02%	1.368,24	1.368,24
2.6.13.4	COTAÇÃO 026	COTA ÇÃO	TOCO FP 10 200 MM X 0,40 M	PÇ	1,00	324,80	14,02%	370,34	370,34
2.6.13.5	COTAÇÃO 027	COTA ÇÃO	PMS	PÇ	1,00	1.989,00	14,02%	2.267,86	2.267,86
			SUCÇÃO						-
2.6.13.6	COTAÇÃO 028	COTA ÇÃO	REDUÇÃO FP (AÇO) 200 MM X 100 MM	PÇ	2,00	300,00	14,02%	342,06	684,12
2.6.13.7	COTAÇÃO 029	COTA ÇÃO	CURVA C/ FLANGES C90FF10 100 MM	PÇ	4,00	179,00	14,02%	204,10	816,40
2.6.13.8	COTAÇÃO 030	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFL10 100 MM X 3,00 M	PÇ	2,00	773,00	14,02%	881,37	1.762,74
2.6.13.9	COTAÇÃO 031	COTA ÇÃO	TUBO C/ FLANGES TFL10 100 MM X 3,35 M	PÇ	2,00	960,00	14,02%	1.094,59	2.189,18
2.6.13.10	COTAÇÃO 032	COTA ÇÃO	TOF 10 100MM X 0,25M	PÇ	2,00	248,25	14,02%	283,05	566,10
			RECALQUE						-
2.6.13.11	COTAÇÃO 029	COTA ÇÃO	CURVA C/ FLANGES C90FF10 100 MM	PÇ	4,00	179,00	14,02%	204,10	816,40
2.6.13.12	COTAÇÃO 074	COTA ÇÃO	VRTS 10 100MM	PÇ	2,00	507,45	14,02%	578,59	1.157,18
2.6.13.13	COTAÇÃO 032	COTA ÇÃO	TOF 10 100MM X 0,25M	PÇ	1,00	248,25	14,02%	283,05	283,05
2.6.13.14	COTAÇÃO 033	COTA ÇÃO	RCFC 10 100MM	PÇ	2,00	450,00	14,02%	513,09	1.026,18
2.6.13.15	COTAÇÃO 034	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 1,20 M	PÇ	2,00	377,00	14,02%	429,86	859,72
2.6.13.16	COTAÇÃO 035	COTA ÇÃO	C90JGS 10 100MM	PÇ	2,00	128,00	14,02%	145,95	291,90
2.6.13.17	COTAÇÃO 036	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 1,60 M	PÇ	1,00	465,00	14,02%	530,19	530,19
2.6.13.18	COTAÇÃO 037	COTA ÇÃO	JUNÇÃO C/ FLAGES YFF10 100 MM X 100 MM	PÇ	1,00	305,00	14,02%	347,76	347,76
2.6.13.19	COTAÇÃO 038	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 1,20 M	PÇ	1,00	380,00	14,02%	433,28	433,28
2.6.13.20	COTAÇÃO 039	COTA ÇÃO	CURVA C/ FLANGES C45FF10 100 MM	PÇ	1,00	164,00	14,02%	186,99	186,99



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.13.21	COTAÇÃO 040	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 3,00 M	PÇ	1,00	773,00	14,02%	881,37	881,37
			ARRUELAS						-
2.6.13.22	COTAÇÃO 041	COTA ÇÃO	ABF10 200mm	PÇ	1,00	4,60	14,02%	5,24	5,24
2.6.13.23	COTAÇÃO 042	COTA ÇÃO	ABF10 100mm	PÇ	25,00	2,74	14,02%	3,12	78,00
			PARAFUSOS						-
2.6.13.24	COTAÇÃO 043	COTA ÇÃO	PPF10 20x80	PÇ	16,00	6,32	14,02%	7,21	115,36
2.6.13.25	COTAÇÃO 044	COTA ÇÃO	PPF10 16x80	PÇ	200,00	4,00	14,02%	4,56	912,00
2.6.14			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS MÃO-DE-OBRA						-
2.6.14.1	73834/001	SINAPI Fev/17	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UND	2,00	167,95	30,00%	218,34	436,68
2.6.14.2	73884/003	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UND	4,00	99,68	30,00%	129,58	518,32
2.6.14.3	73884/005	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200	UND	1,00	492,46	30,00%	640,20	640,20
2.6.14.4	73887/002	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	21,40	3,60	30,00%	4,68	100,15
2.6.14.5	73887/004	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1,40	7,87	30,00%	10,23	14,32
2.6.14.6	83724	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU	KG	342,00	1,47	30,00%	1,91	653,22



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM.						
2.6.15			PISOS						-
2.6.15.1	84172	SINAPI Fev/17	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	24,90	46,20	30,00%	60,06	1.495,49
2.6.16			DIVERSOS						-
2.6.16.1	10742	SINAPI Fev/17	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	PÇ	1,00	1.123,50	30,00%	1.460,55	1.460,55
2.6.16.2	73970/001	SINAPI Fev/17	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4.	KG	78,00	9,32	30,00%	12,12	945,36
2.6.17			INTERLIGAÇÃO DO EMISSÁRIO A EE3						
2.6.17.1	85323		LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	75,00	1,57	30,00%	2,04	153,00
2.6.17.2	9828	SINAPI Fev/17	FORNECIMENTO DE TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - MATERIAL	M	75,00	62,00	14,02%	70,69	5.301,75
2.6.17.3	CPU 081	COMP OSIÇÃO	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)	M	75,00	3,15	30,00%	4,10	307,50
2.6.17.4	3838	SINAPI Fev/17	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM - MATERIAL	UND	2,00	51,39	14,02%	58,59	417,18



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.17.5	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	60,00	13,85	30,00%	18,01	1.080,60
2.6.17.6	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	58,65	27,57	30,00%	35,84	2.102,02
2.6.17.7	73877/002	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	150,00	38,64	30,00%	50,23	7.534,50
2.7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 4 - EEE4								321.849,53
2.7.1			LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS						
2.7.1.1	74077/003	SINAPI Fev/17	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	94,71	4,76	30,00%	6,19	586,25
2.7.1.2	CPU 005	COMP OSIÇÃ O	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	94,71	4,70	30,00%	6,11	578,68
2.7.1.3	CPU 006	COMP OSIÇÃ O	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES	DIA	2,00	839,92	30,00%	1.091,90	2.183,80



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC.							
2.7.2			TRABALHOS PRELIMINARES							-
2.7.2.1	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	72,23	13,85	30,00%	18,01	1.300,86	
2.7.2.2	90084	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO OOSIÇ ÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	144,45	12,18	30,00%	15,83	2.286,64	
2.7.2.3	90088	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO	M3	51,71	6,26	30,00%	8,14	420,92	

SE. ENGENHARIA

DE

2008





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015						
2.7.2.4	73859/002	SINAPI Fev/17	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	94,71	1,12	30,00%	1,46	138,28
2.7.2.5	CPU 024	COMP OSIÇÃO	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	9,29	49,84	30,00%	64,79	601,90
2.7.2.6	CPU 008	COMP OSIÇÃO	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	M3	250,89	6,41	30,00%	8,33	2.089,91
2.7.2.7	CPU 007	COMP OSIÇÃO	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	34,42	17,12	30,00%	22,26	766,19
2.7.3			ESGOTAMENTO						-
2.7.3.1	CPU 010	COMP OSIÇÃO	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA SUBMERSA, POT 4 CV, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 3".	M3	833,04	0,04	30,00%	0,05	41,65
2.7.3.2	73877/001	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	171,62	53,91	30,00%	70,08	12.027,13
2.7.4			ESTRUTURAS						-
2.7.4.1	94968	SINAPI Fev/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,19	211,89	30,00%	275,46	327,80



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.4.2	CPU 011	COMPOSIÇÃO	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR-12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. ✓	M3	19,91	1.537,05	30,00%	1.998,17	39.783,56
2.7.4.3	CPU 046	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,94	1.422,12	30,00%	1.848,76	5.435,35
2.7.4.4	CPU 026	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,56	1.446,08	30,00%	1.879,90	2.932,64
2.7.4.5	CPU 027	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,60	1.473,86	30,00%	1.916,02	1.149,61
2.7.4.6	CPU 025	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, CONDICAÇÃO B (NBR-12655), LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	2,43	407,27	30,00%	529,45	1.286,56
2.7.4.7	CPU 029	COMPOSIÇÃO	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA,	M	2,52	14,27	30,00%	18,55	46,75




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.						
2.7.4.8	95241	SINAPI Fev/17	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO E=5CM	M2	40,85	17,69	30,00%	23,00	939,55
2.7.5			IMPERMEABILIZAÇ ÃO						-
2.7.5.1	5968	SINAPI Fev/17	IMPERMEABILIZAC AO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, E=2CM.	M2	113,66	32,85	30,00%	42,71	4.854,42
2.7.6			DIVERSOS						-
2.7.6.1	73834/001	SINAPI Fev/17	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UND	2,00	167,95	30,00%	218,34	436,68
2.7.6.2	CPU 012	COMP OSIÇÃ O	INSTALAÇÃO DE BARRILETES DE SUÇÇÃO E RECALQUE DE 80MM, INCLUSIVE PINTURA	UND	2,00	916,76	30,00%	1.191,79	2.383,58
2.7.6.3	CPU 013	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE BARRAS	UND	1,00	474,00	30,00%	616,20	616,20
2.7.6.4	CPU 014	COMP OSIÇÃ O	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5,0M DE PROFUNDIDADE.	CJ	1,00	2.259,17	30,00%	2.936,92	2.936,92
2.7.6.5	CPU 015	COMP OSIÇÃ O	DESLOCAMENTO E REISNTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	UND	1,00	774,08	30,00%	5006,30	1.006,30





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.6.6	CPU 016	COMP OSIÇÃO	OPERAÇÃO CONJUNTA COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇÓL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	DIA	120,00	430,24	30,00%	559,31	67.117,20
2.7.7			URBANIZAÇÃO						-
2.7.7.1	72799	SINAPI Fev/17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	97,86	46,20	30,00%	60,06	5.877,47
2.7.7.2	CPU 017	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LUMINÁRIA DE 250W COMPOSIÇÃOLETA INCLUSIVE POSTE	UND	3,00	1.235,08	30,00%	1.605,60	4.816,80
2.7.7.3	CPU 018	COMP OSIÇÃO	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	49,20	265,95	30,00%	345,74	17.010,41
2.7.7.4	74238/002	SINAPI Fev/17	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,80	828,57	30,00%	1.077,14	11.633,11



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.7.5	CPU 005	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO ATUALIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	138,71	4,70	30,00%	6,11	847,52
2.7.7.6	CPU 073	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	15,84	20,25	30,00%	26,33	417,07
2.7.8			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS						-
2.7.8.1	COTAÇÃO 045	COTAÇÃO	CONJUNTO MOTOR BOMBA RE AUTO ESCORVANTE PARA RECALQUE DE ESGOTO SANITARIO BRUTO VAZÃO DE 18,5 l/s E ALTURA MANOMETRICA DE 21M.	UND	2,00	24.025,00	14,02%	27.393,31	54.786,62
			ENTRADA						-
2.7.8.2	COTAÇÃO 046	COTAÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 250 MM X 1,00 M	PÇ	1,00	728,00	14,02%	830,07	830,07
2.7.8.3	COTAÇÃO 047	COTAÇÃO	RCFC 10 250MM	PÇ	1,00	1.850,00	14,02%	2.109,37	2.109,37
2.7.8.4	COTAÇÃO 048	COTAÇÃO	TOCO FP 10 250 MM X 0,40 M	PÇ	1,00	433,40	14,02%	494,16	494,16
2.7.8.5	COTAÇÃO 027	COTAÇÃO	PMS	PÇ	1,00	1.989,00	14,02%	2.267,86	2.267,86
			SUCÇÃO						-
2.7.8.6	COTAÇÃO 028	COTAÇÃO	REDUÇÃO FP (AÇO) 200 MM X 100 MM	PÇ	2,00	300,00	14,02%	342,06	684,12
2.7.8.7	COTAÇÃO 049	COTAÇÃO	CURVA C/ FLANGES C90FF10/16 100 MM	PÇ	4,00	179,00	14,02%	204,10	816,40
2.7.8.8	COTAÇÃO 050	COTAÇÃO	TFL 10 100 MM X 5,00 M	PÇ	2,00	1.326,00	14,02%	1.511,91	3.023,82
2.7.8.9	COTAÇÃO 051	COTAÇÃO	TFL 10 100 MM X 1,10 M	PÇ	2,00	468,00	14,02%	533,61	1.067,22
2.7.8.10	COTAÇÃO 032	COTAÇÃO	TOF 10 100MM X 0,25M	PÇ	2,00	248,25	14,02%	283,05	566,10
			RECALQUE						-
2.7.8.11	COTAÇÃO 029	COTAÇÃO	CURVA C/ FLANGES C90FF10 100 MM	PÇ	4,00	179,00	14,02%	204,10	816,40




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.8.12	COTAÇÃO 074	COTA ÇÃO	VRTS 10 100MM	PÇ	2,00	507,45	14,02%	578,59	1.157,18
2.7.8.13	COTAÇÃO 052	COTA ÇÃO	TOF 10 100MM X 0,50M	PÇ	1,00	326,50	14,02%	372,28	372,28
2.7.8.14	COTAÇÃO 033	COTA ÇÃO	RCFC 10 100MM	PÇ	2,00	450,00	14,02%	513,09	1.026,18
2.7.8.15	COTAÇÃO 034	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 1,20 M	PÇ	2,00	377,00	14,02%	429,86	859,72
2.7.8.16	COTAÇÃO 035	COTA ÇÃO	C90JGS 10 100MM	PÇ	2,00	128,00	14,02%	145,95	291,90
2.7.8.17	COTAÇÃO 053	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 0,30 M	PÇ	1,00	178,90	14,02%	203,98	203,98
2.7.8.18	COTAÇÃO 054	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 1,10 M	PÇ	1,00	355,00	14,02%	404,77	404,77
2.7.8.19	COTAÇÃO 055	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 100 MM X 0,80 M	PÇ	1,00	290,00	14,02%	330,66	330,66
2.7.8.20	COTAÇÃO 056	COTA ÇÃO	RFF 10 150MM X 100MM	PÇ	1,00	265,00	14,02%	302,15	302,15
2.7.8.21	COTAÇÃO 057	COTA ÇÃO	JUNÇÃO C/ FLAGES YFF10 150 MM X 100 MM	PÇ	1,00	519,00	14,02%	591,76	591,76
2.7.8.22	COTAÇÃO 058	COTA ÇÃO	TUBO FLANGE/PONTA TFP10 150 MM X 2,20 M	PÇ	1,00	725,00	14,02%	826,65	826,65
2.7.8.23	COTAÇÃO 059	COTA ÇÃO	C90JGS 10 150MM	PÇ	1,00	220,00	14,02%	250,84	250,84
			ARRUELAS						-
2.7.8.24	COTAÇÃO 060	COTA ÇÃO	ABF10 250MM	PÇ	2,00	6,84	14,02%	7,80	15,60
2.7.8.25	COTAÇÃO 061	COTA ÇÃO	ABF10 150MM	PÇ	2,00	3,60	14,02%	4,10	8,20
2.7.8.26	COTAÇÃO 042	COTA ÇÃO	ABF10 100MM	PÇ	26,00	2,74	14,02%	3,12	81,12
			PARAFUSOS						-
2.7.8.27	COTAÇÃO 062	COTA ÇÃO	PPF10 20X90	PÇ	40,00	6,32	14,02%	7,21	288,40
2.7.8.28	COTAÇÃO 044	COTA ÇÃO	PPF10 16X80	PÇ	208,00	4,00	14,02%	4,56	948,48
2.7.9			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS MÃO-DE-OBRA						-
2.7.9.1	73834/001	SINAPI Fev/17	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA	UND	2,00	167,95	30,00%	218,34	436,68





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			SUBMERSIVEL ATE 10 CV						
2.7.9.2	73884/003	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UND	5,00	99,68	30,00%	129,58	647,90
2.7.9.3	73884/006	SINAPI Fev/17	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250	UND	2,00	597,99	30,00%	777,39	1.554,78
2.7.9.4	73887/001	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	17,80	3,00	30,00%	3,90	69,42
2.7.9.5	73887/003	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	2,20	6,13	30,00%	7,97	17,53
2.7.9.6	73887/005	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1,40	9,51	30,00%	12,36	17,30
2.7.9.7	83724	SINAPI Fev/17	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM.	KG	333,50	1,47	30,00%	1,91	636,99
2.7.10			PAREDES/PÁINEIS						-
2.7.10.1	CPU 030	COMP OSIÇÃ O	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),	M2	6,96	60,17	30,00%	78,22	544,41




PREFEITURA DO
Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM						
2.7.10.2	CPU 031	COMP OSIÇÃ O	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	87,16	36,17	30,00%	47,02	4.098,26
2.7.10.3	95465	SINAPI Fev/17	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	6,25	108,59	30,00%	141,17	882,31
2.7.11			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES						-
2.7.11.1	87879	SINAPI Fev/17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	181,29	2,43	30,00%	3,16	572,88
2.7.11.2	87529	SINAPI Fev/17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	174,33	23,18	30,00%	30,13	5.252,56





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014							
2.7.12			PISOS							
2.7.12.1	84172	SINAPI Fev/17	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	40,85	46,20	30,00%	60,06	2.453,45	-
2.7.13			COBERTURA							
2.7.13.1	92540	SINAPI FEV/17	TRAMA DE MADEIRA COMPOSIÇÃO OOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	29,07	56,31	30,00%	73,20	2.127,92	-
2.7.13.2	94201	SINAPI FEV/17	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	29,07	35,08	30,00%	45,60	1.325,59	-
2.7.14			ESQUADRIAS/FERR AGENS/VIDROS							
2.7.14.1	CPU 048	COMP OSIÇÃO	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPOSIÇÃO OOSTA DO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS INCLUSIVE	M2	1,26	300,36	30,00%	390,47	491,99	-




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ASSENTAMENTO E FERRAGENS.						
2.7.14.2	74238/002	SINAPI Fev/17	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,20	828,57	30,00%	1.077,14	4.523,99
2.7.15			PINTURA DE PAREDE						
2.7.15.1	73445	SINAPI Fev/17	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAL DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	174,33	7,31	30,00%	9,50	1.656,14
2.7.15.2	CPU 057	COMP OSIÇÃO	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO E EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	M2	3,15	35,26	30,00%	45,84	144,40
2.7.15.3	74145/001	SINAPI Fev/17	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPOSIÇÃO RIMIDO).	M2	8,40	15,85	30,00%	20,61	173,12
2.7.16			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
2.7.16.1	95470	SINAPI Fev/17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00	161,80	30,00%	210,34	210,34





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.16.2	CPU 037	COMP OSIÇÃ O	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPOSIÇÃOLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	82,82	30,00%	107,67	107,67
2.7.16.3	86904	SINAPI Fev/17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00	97,63	30,00%	126,92	126,92
2.7.16.4	86906	SINAPI Fev/17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00	46,73	30,00%	60,75	60,75
2.7.16.5	89957	SINAPI Fev/17	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	3,00	95,20	30,00%	123,76	371,28
2.7.16.6	CPU 038	COMP OSIÇÃ O	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB- COLETOR.	PT	1,00	170,37	30,00%	221,48	221,48



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.16.7	CPU 039	COMP OSIÇÃ O	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB- COLETOR	PT	1,00	54,97	30,00%	71,46	71,46
2.7.16.8	CPU 040	COMP OSIÇÃ O	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	2,00	70,31	30,00%	91,40	182,80
2.7.17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRADA	-					-
2.7.17.1	CPU 056	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82
2.7.17.2	68069	SINAPI Fev/17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	3,00	48,71	30,00%	63,32	189,96
2.7.17.3	91934	SINAPI Fev/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	15,00	30,00%	19,50	390,00
2.7.17.4	83396	SINAPI FEV/20 17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00	781,46	30,00%	1.015,90	1.015,90



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			FORNECIMENTO E INSTALACAO						
2.7.17.5	93018	SINAPI Fev/17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00	15,10	30,00%	19,63	19,63
2.7.17.6	83447	SINAPI Fev/17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00	142,62	30,00%	185,41	370,82
2.7.17.7	1091	SINAPI Fev/17 INSUM O	ARMAÇAO VERTICAL C/HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR"	UND	1,00	33,04	30,00%	42,95	42,95
2.7.17.8	CPU 043	COMP OSIÇÃ O	BENGALA PARA ELETRODUTO DE PVC-40, DIMENSIONADO CONFORME TABELA 03 DA CELPE.	UND	1,00	80,24	30,00%	104,31	104,31
2.7.17.9	1893	SINAPI Fev/17 INSUM O	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2"	UND	4,00	2,75	30,00%	3,58	14,32
2.7.17.10	CPU 044	COMP OSIÇÃ O	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	CJ	4,00	2,99	30,00%	3,89	15,56
2.7.17.11	CPU 045	COMP OSIÇÃ O	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	23,80	30,00%	30,94	92,82
2.7.17.12	406	SINAPI Fev/17 INSUM O	FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIME C/ ERICSSON / ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)	UND	4,00	58,25	30,00%	75,73	302,92
2.7.17.13	72251	SINAPI Fev/17	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	13,52	30,00%	17,58	210,96
2.7.17.14	74130/005	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A	UND	3,00	132,85	30,00%	172,71	518,13



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO						
2.7.17.15	CPU 022	COMP OSIÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	16,00	30,86	30,00%	40,12	641,92
2.7.18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA / EXTERNA						-
2.7.18.1	CPU 041	COMP OSIÇÃO	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	4,00	92,22	30,00%	119,89	479,56
2.7.18.2	73953/002	SINAPI Fev/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPOSIÇÃOOLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	88,90	30,00%	115,57	115,57
2.7.18.3	73953/005	SINAPI Fev/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	92,90	30,00%	120,77	603,85
2.7.18.4	93128	SINAPI Fev/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,	UND	2,00	98,68	30,00%	228,28	256,56



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016						
2.7.18.5	CPU 042	COMP OSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	UND	1,00	150,25	30,00%	195,33	195,33
2.7.18.6	93141	SINAPI Fev/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	PT	2,00	132,39	30,00%	172,11	344,22
2.7.18.7	74130/004	SINAPI Fev/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	97,99	30,00%	127,39	254,78
2.7.18.8	83463	SINAPI Fev/17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	252,79	30,00%	328,63	328,63
2.7.19			DIVERSOS						
2.7.19.1	10742	SINAPI Fev/17	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	PÇ	1,00	1.123,50	30,00%	1.460,55	1.460,55



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.7.19.2	73970/001	SINAPI Fev/17	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4.	KG	78,00	9,32	30,00%	12,12	945,36
2.7.20			INTERLIGAÇÃO DO EMISSÁRIO A EE4						
2.7.20.1	85323		LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	58,00	1,57	30,00%	2,04	118,32
2.7.20.2	9828	SINAPI Fev/17	FORNECIMENTO DE TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - MATERIAL	M	58,00	62,00	14,02%	70,69	4.100,02
2.7.20.3	CPU 081	COMP OSIÇÃO	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)	M	58,00	3,15	30,00%	4,10	237,80
2.7.20.4	3838	SINAPI Fev/17	LUA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM - MATERIAL	UND	2,00	51,39	14,02%	58,59	117,18
2.7.20.5	90082	SINAPI Fev/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	46,40	13,85	30,00%	18,01	835,66
2.7.20.6	93382	SINAPI Fev/17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	45,77	27,57	30,00%	35,84	1.640,40
2.7.20.7	73877/002	SINAPI Fev/17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	116,00	38,64	30,00%	50,23	5.826,68



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS							1.711.058,32	
	COMUNIDADE JUSTIÇA E PAZ (TURURU)							1.711.058,32	
3.1	CRECHE (NOVO LOTEAMENTO)							509.218,46	
3.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					10.404,07	
3.1.1.1	73948/016	SINAPI FEV/17	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.247,10	3,56	30,00%	4,63	10.404,07
3.1.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						13.732,13
3.1.2.1	CPU 026	COMP OSIÇÃO.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,58	1.446,08	30,00%	1.879,90	4.850,14
3.1.2.2	CPU 027	COMP OSIÇÃO.	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	4,33	1.473,86	30,00%	1.916,02	8.296,37
3.1.2.3	94962	SINAPI fev/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,17	207,59	30,00%	269,87	585,62
3.1.3			PAREDES/PÁINEIS						35.657,45
3.1.3.1	CPU 031	COMP OSIÇÃO.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO	M2	31,08	36,17	30,00%	47,02	1.461,38



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM						
3.1.3.2	CPU 030	COMP OSIÇÃ O	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	13,50	60,17	30,00%	78,22	1.055,97
3.1.3.3	95465	SINAPI FEV/17	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	52,26	108,59	30,00%	141,17	7.377,54
3.1.3.4	74229/001	SINAPI FEV/17	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	17,38	526,26	30,00%	684,14	11.890,35
3.1.3.5	CPU 049	COMP OSIÇÃ O	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2cm.	M2	3,49	592,60	30,00%	770,38	2.688,63
3.1.3.6	CPU 086	COMP OSIÇÃ O	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIEMNT E INSTALAÇÃO	M2	10,31	650,58	30,00%	845,75	8.719,68
3.1.3.7	86935	SINAPI FEV/17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E	UND	10,00	189,53	30,00%	246,39	2.463,90




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INSTALAÇÃO AF_12/2013						
3.1.4			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES						40.270,96
3.1.4.1	87264	SINAPI FEV/17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	514,13	42,12	30,00%	54,76	28.153,76
3.1.4.2	87878	SINAPI FEV/17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	57,23	2,80	30,00%	3,64	208,32
3.1.4.3	87775	SINAPI FEV/17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	57,23	36,74	30,00%	47,76	2.733,30
3.1.4.4	73986/001	SINAPI FEV/17	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	251,16	23,08	30,00%	30,00	7.534,80





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho contínuo, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.1.4.5	90408	SINAPI FEV/17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	57,23	22,05	30,00%	28,67	1.640,78
3.1.5			PISOS						13.984,83
3.1.5.1	84172	SINAPI FEV/17	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	131,82	46,20	30,00%	60,06	7.917,11
3.1.5.2	87246	SINAPI FEV/17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	43,51	35,96	30,00%	46,75	2.034,09
3.1.5.3	73948/015	SINAPI FEV/17	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANI LITE	M2	251,16	12,35	30,00%	16,06	4.033,63
3.1.6			COBERTURA						77.759,94
3.1.6.1	83738	SINAPI FEV/17	IMPERMEABILIZAC AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	51,53	85,85	30,00%	111,61	5.751,26
3.1.6.2	74141/001	SINAPI FEV/17	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM	M2	5,76	68,44	30,00%	88,97	512,47



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.						
3.1.6.3	92540	SINAPI FEV/17	TRAMA DE MADEIRA COMPOSIÇÃO OSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	601,82	56,31	30,00%	73,20	44.053,22
3.1.6.4	94201	SINAPI FEV/17	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	601,82	35,08	30,00%	45,60	27.442,99
3.1.7			ESQUADRIAS/FERR AGENS/VIDROS						69.728,39
3.1.7.1	73932/001	SINAPI FEV/17	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	24,68	248,41	30,00%	322,93	7.969,91
3.1.7.2	94573	SINAPI FEV/17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,92	506,89	30,00%	658,96	5.218,96
3.1.7.3	90850	SINAPI FEV/17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	10,00	590,45	30,00%	767,59	675,90



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
3.1.7.4	90843	SINAPI FEV/17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	23,00	643,49	30,00%	836,54	19.240,42
3.1.7.5	90841	SINAPI FEV/17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	12,00	583,15	30,00%	758,10	9.097,20
3.1.7.6	68054	SINAPI FEV/17	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,60	193,38	30,00%	251,39	905,00
3.1.7.7	94581	SINAPI FEV/17	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM- AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	13,65	595,54	30,00%	774,20	10.567,83
3.1.7.8	94582	SINAPI FEV/17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO	M2	13,09	532,01	30,00%	691,61	9.053,17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016						
3.1.8			PINTURA DE PAREDE						34.005,75
3.1.8.1	88414	SINAPI FEV/17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	695,67	3,21	30,00%	4,17	2.900,94
3.1.8.2	88415	SINAPI FEV/17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES DE EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	M2	567,45	2,11	30,00%	2,74	1.554,81
3.1.8.3	88489	SINAPI FEV/17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	695,67	9,43	30,00%	12,26	8.528,91
3.1.8.4	95626	SINAPI FEV/17	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	567,45	10,33	30,00%	13,43	7.620,85
3.1.8.5	CPU 057	COMP OSIÇÃ O	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO E EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	M2	63,00	35,26	30,00%	45,84	2.887,92
3.1.8.6	74145/001	SINAPI FEV/17	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	M2	49,35	15,85	30,00%	20,61	1.017,10



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			UTILIZACAO DE REVOLVER (AR- COMPOSICÃO RIMI DO)						
3.1.8.7	79467	SINAPI FEV/17	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	M2	499,63	11,49	30,00%	14,94	7.464,47
3.1.8.8	CPU 050	COMP OSIÇÃO O	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAIS	M2	236,96	6,59	30,00%	8,57	2.030,75
3.1.9			PLAYGROUND						6.194,56
3.1.9.1	94273	SINAPI FEV/17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	40,00	30,96	30,00%	40,25	1.610,00
3.1.9.2	CPU 051	COMP OSIÇÃO O.	COLCHAO DE AREIA PENEIRADA, INCLUSIVE MAO- DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE C/ CARRO DE MÃO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	10,00	98,83	30,00%	128,48	1.284,80
3.1.9.3	CPU 052	COMP OSIÇÃO O.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 02 PEÇA REF. 201, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA	UND	2,00	649,57	30,00%	844,44	1.688,88



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			DO GRANDE RECIFE						
3.1.9.4	CPU 053	COMP OSIÇÃ O.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANÇO MIRIM COM 03 CADEIRAS REF. 099, GIRASSOL OU SIMILAR INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	1,00	709,57	30,00%	922,44	922,44
3.1.9.5	CPU 054	COMP OSIÇÃ O.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM COM RAMPA DE 1.50M REF.180,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	1,00	529,57	30,00%	688,44	688,44
3.1.10			QUADRA POLIESPORTIVA						89.892,82
3.1.10.1	93358	SINAPI FEV/17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	20,05	56,33	30,00%	73,23	1.468,26
3.1.10.2	87482	SINAPI FEV/17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,04	51,98	30,00%	67,57	1.083,82
3.1.10.3	94319	SINAPI FEV/17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO E	M3	71,82	40,43	30,00%	52,56	3.774,86



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			COMPOSIÇÃOACTA ÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016						
3.1.10.4	72961	SINAPI FEV/17	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	359,10	1,31	30,00%	1,70	610,47
3.1.10.5	94962	SINAPI FEV/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	27,95	207,59	30,00%	269,87	7.542,87
3.1.10.6	76447/001	SINAPI FEV/17	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	359,10	38,31	30,00%	49,80	17.883,18
3.1.10.7	92719	SINAPI FEV/17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,44	313,59	30,00%	407,67	587,04
3.1.10.8	74244/001	SINAPI FEV/17	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	401,00	97,67	30,00%	126,97	50.914,97
3.1.10.9	CPU 055	COMP OSIÇÃO.	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO CJ	UND	1,00	1.664,42	30,00%	2.163,75	2.163,75
3.1.10.10	CPU 060	COMP OSIÇÃO.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4"	M	16,00	101,43	30,00%	131,86	2.109,76



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			(100MM), ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE						
3.1.10.11	COTAÇÃO 068	Cot	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDES (QUADRA DE CONCRETO E CAMPO DE AREIA)	UND	1,00	1.349,11	30,00%	1.753,84	1.753,84
3.1.11			ÁREA EXTERNA						2.055,23
3.1.11.1	73967/001	SINAPI FEV/17	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	5,00	95,75	30,00%	124,48	622,40
3.1.11.2	74236/001	SINAPI FEV/17	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	92,92	11,86	30,00%	15,42	1.432,83
3.1.12			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						40.722,44
3.1.12.1	86912	SINAPI FEV/17	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	17,00	39,57	30,00%	51,44	874,48
3.1.12.2	86906	SINAPI FEV/17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	11,00	46,73	30,00%	60,75	668,25
3.1.12.3	86932	SINAPI FEV/17	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	11,00	366,45	30,00%	476,39	5.240,29
3.1.12.4	86903	SINAPI FEV/17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,	UND	10,00	246,84	30,00%	320,89	3.208,90



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013						
3.1.12.5	1370	SINAPI FEV/17 INSUM O	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UND	14,00	77,47	30,00%	100,71	1.409,94
3.1.12.6	7608	SINAPI FEV/17 INSUM O	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	4,00	4,69	30,00%	6,10	24,40
3.1.12.7	94483	SINAPI FEV/17	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	UND	1,00	765,56	30,00%	995,23	995,23
3.1.12.8	CPU 039	COMP OSIÇÃ O.	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMA OU O SUB- COLETOR	PT	14,00	54,97	30,00%	71,46	1.000,44
3.1.12.9	74206/002	SINAPI FEV/17	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	UND	10,00	679,43	30,00%	883,26	8.832,60
3.1.12.10	89578	SINAPI FEV/17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	99,00	21,04	30,00%	27,35	2.707,65
3.1.12.11	89511	SINAPI FEV/17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO . AF_12/2014	M	27,00	23,41	30,00%	30,43	821,64



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.1.12.12	89509	SINAPI FEV/17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO . AF_12/2014	M	28,00	15,78	30,00%	20,51	574,28
3.1.12.13	89508	SINAPI FEV/17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO . AF_12/2014	M	48,00	11,51	30,00%	14,96	718,08
3.1.12.14	73665	SINAPI FEV/17	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	6,00	53,54	30,00%	69,60	417,60
3.1.12.15	89957	SINAPI FEV/17	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	PT	62,00	95,20	30,00%	123,76	7.673,12
3.1.12.16	CPU 038	COMP OSIÇÃ O	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMA OU O SUB-COLETOR.	PT	14,00	170,37	30,00%	221,48	3.100,72
3.1.12.17	89482	SINAPI FEV/17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	19,00	18,90	30,00%	24,57	466,83
3.1.12.18	CPU 020	COMP OSIÇÃ O.	PONTO DE ESGOTO PARA PIAS	UND	10,00	76,99	30,00%	100,09	1.000,90



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.1.12.19	74104/001	SINAPI FEV/17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	6,00	126,55	30,00%	164,52	987,12
3.1.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.719,63
3.1.13.1	CPU 056	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82
3.1.13.2	68069	SINAPI FEV/17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	3,00	48,71	30,00%	63,32	189,96
3.1.13.3	91934	SINAPI FEV/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	15,00	30,00%	19,50	1.950,00
3.1.13.4	83394	SINAPI FEV/17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -	UND	6,00	865,20	30,00%	1.124,76	6.748,56



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			FORNECIMENTO E INSTALACAO						
3.1.13.5	91908	SINAPI FEV/17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	13,41	30,00%	17,43	52,29
3.1.14			INSTALAÇÕES INTERNAS 1						13.930,11
3.1.14.1	91930	SINAPI FEV/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	6,13	30,00%	7,97	1.992,50
3.1.14.2	93140	SINAPI FEV/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	4,00	134,72	30,00%	175,14	700,56
3.1.14.3	93145	SINAPI FEV/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO	UND	30,00	159,89	30,00%	207,86	6.235,80



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			LUMINÁRIA LÂMPADA). AF_01/2016	E						
3.1.14.4	93137	SINAPI FEV/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	1,00	118,56	30,00%	154,13	154,13	
3.1.14.5	93138	SINAPI FEV/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	4,00	111,06	30,00%	144,38	577,52	
3.1.14.6	93147	SINAPI FEV/17	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPL ES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA LÂMPADA). AF_01/2016	UND	1,00	196,01	30,00%	254,81	254,81	
3.1.14.7	91971	SINAPI FEV/17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR	UND	2,00	66,94	30,00%	87,02	174,04	



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
3.1.14.8	CPU 032	COMP OSIÇÃO.	PONTO SECO DE ANTENA	UND	1,00	114,73	30,00%	149,15	149,15
3.1.14.9	83447	SINAPI FEV/17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	12,00	142,62	30,00%	185,41	2.224,92
3.1.14.10	38769	SINAPI FEV-17 INSUM O	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	2,00	41,80	30,00%	54,34	108,68
3.1.14.11	91928	SINAPI FEV/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC	M	200,00	5,22	30,00%	6,79	1.358,00
3.1.15			INSTALAÇÕES INTERNAS 2						49.285,31
3.1.15.1	88544	SINAPI FEV/17	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPOSIÇÃOLETA PARA DUAS LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	100,87	30,00%	131,13	131,13
3.1.15.2	CPU 043	COMP OSIÇÃO.	BENGALA PARA ELETRODUTO DE PVC-40, DIMENSIONADO CONFORME TABELA 03 DA CELPE.	UND	1,00	80,24	30,00%	104,31	104,31
3.1.15.3	91881	SINAPI FEV/17	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00	8,53	30,00%	11,09	22,18




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.1.15.4	91873	SINAPI FEV/17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	11,90	30,00%	15,47	185,64
3.1.15.5	72927	SINAPI FEV/17	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	30,00	33,87	30,00%	44,03	1.320,90
3.1.15.6	74130/005	SINAPI FEV/17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	132,85	30,00%	172,71	172,71
3.1.15.7	93141	SINAPI FEV/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	54,00	132,39	30,00%	172,11	9.293,94
3.1.15.8	93142	SINAPI FEV/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	54,00	148,38	30,00%	192,89	10.416,06
3.1.15.9	93143	SINAPI FEV/17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	4,00	134,62	30,00%	175,01	700,04






PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.1.15.10	73953/006	SINAPI FEV/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPOSIÇÃOLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	100,00	119,31	30,00%	155,10	15.510,00
3.1.15.11	73953/005	SINAPI FEV/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00	92,90	30,00%	120,77	1.207,70
3.1.15.12	CPU 033	COMP OSIÇÃO.	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	6,00	460,50	30,00%	598,65	3.591,90
3.1.15.13	CPU 034	COMP OSIÇÃO.	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ DUAS LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	6,00	148,08	30,00%	192,50	1.155,00
3.1.15.14	CPU 035	COMP OSIÇÃO.	FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W EM ALUMINIO INJ. ALTA PRESSAO, REFLETOR ANODIZADO, VIDRO PLANO TEMP., IP 66, ACAB.EM TINTA POLIESTER, ALOJ.P/ EQUIPAMENTO, MOD. ASTRE VP, ALMEC OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE LAMPADA,REATOR UI AFP VS 150WX220 V RELE E	UND	6,00	701,77	30,00%	912,30	5.473,80





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INSTALACAO EM POSTE.						
3.1.16			PADRÃO DE ENTRADA 2						1.874,84
3.1.16.1	83463	SINAPI FEV/17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	252,79	30,00%	328,63	657,26
3.1.16.2	84402	SINAPI FEV/17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	60,42	30,00%	78,55	78,55
3.1.16.3	93653	SINAPI FEV/17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UND	16,00	11,44	30,00%	14,87	237,92
3.1.16.4	93654	SINAPI FEV/17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UND	3,00	11,86	30,00%	15,42	46,26
3.1.16.5	93669	SINAPI FEV/17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UND	3,00	77,30	30,00%	100,49	301,47



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade a por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.1.16.6	93663	SINAPI FEV/17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	3,00	61,84	30,00%	80,39	241,17
3.1.16.7	93671	SINAPI FEV/17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	3,00	80,05	30,00%	104,07	312,21
3.2	POLICLINICA (NOVO LOTEAMENTO)								1.201.839,86
3.2.1			MOVIMENTO DE TERRA						16.815,53
3.2.1.1	73948/016	SINAPI FEV/17	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.786,05	3,56	30,00%	4,63	8.269,41
3.2.1.2	89894	SINAPI FEV/17	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	17,19	14,77	30,00%	19,20	330,05
3.2.1.3	55835	SINAPI FEV/17	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	9,79	49,84	30,00%	64,79	634,29
3.2.1.4	94319	SINAPI FEV/17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ- ARENOSO E COMPOSIÇÃOACTA ÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	144,25	40,43	30,00%	52,56	7.581,78
3.2.2			FUNDACOES E ESTRUTURAS						38.911,25



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.2.1	94962	SINAPI FEV/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	48,37	207,59	30,00%	269,87	13.053,61
3.2.2.2	CPU 027	COMP OSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	3,96	1.473,86	30,00%	1.916,02	7.587,44
3.2.2.3	CPU 026	COMP OSIÇÃO	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,28	1.446,08	30,00%	1.879,90	2.406,27
3.2.2.4	90861	SINAPI FEV/17	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M2	3,75	357,82	30,00%	465,17	1.744,39
3.2.2.5	74141/001	SINAPI FEV/17	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	158,70	68,44	30,00%	88,97	14.119,54




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.3			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES						168.343,26
3.2.3.1	83738	SINAPI FEV-17	IMPERMEABILIZAC AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	157,66	85,85	30,00%	111,61	17.596,43
3.2.3.2	87878	SINAPI FEV-17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	578,26	2,80	30,00%	3,64	2.104,87
3.2.3.3	87529	SINAPI FEV-17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.433,60	23,18	30,00%	30,13	103.454,37
3.2.3.4	87527	SINAPI FEV-17	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	749,13	25,65	30,00%	33,35	24.983,49





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.3.5	73986/001	SINAPI FEV-17	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	673,47	23,08	30,00%	30,00	20.204,10
3.2.4			PAREDES/PAINEIS						24.932,12
3.2.4.1	CPU 031	COMP OSIÇÃO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	495,66	36,17	30,00%	47,02	23.305,93
3.2.4.2	CPU 030	COMP OSIÇÃO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	20,79	60,17	30,00%	78,22	1.626,19
3.2.5			REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS						209.826,25
3.2.5.1	87274	SINAPI FEV-17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	722,04	49,28	30,00%	64,06	46.253,88
3.2.5.2	87246	SINAPI FEV-17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM	M2	159,20	35,96	30,00%	46,75	7.442,60



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014						
3.2.5.3	84191	SINAPI FEV-17	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	M2	1.170,36	101,05	30,00%	131,37	153.750,19
3.2.5.4	84172	SINAPI FEV-17	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	39,62	46,20	30,00%	60,06	2.379,58
3.2.6			COBERTURA						158.695,70
3.2.6.1	92543	SINAPI FEV-17	TRAMA DE MADEIRA COMPOSIÇÃO OSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.385,79	14,76	30,00%	19,19	26.593,31
3.2.6.2	94210	SINAPI FEV-17	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.385,79	53,05	30,00%	68,97	95.577,94
3.2.6.3	94213	SINAPI FEV-17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2	M2	58,47	39,58	30,00%	51,45	3.008,28



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016						
3.2.6.4	73866/007	SINAPI FEV-17	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M	M2	58,47	440,94	30,00%	573,22	33.516,17
3.2.7			ESQUADRIAS/FERR AGENS/VIDROS						202.283,89
3.2.7.1	90841	SINAPI FEV-17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	16,00	583,15	30,00%	758,10	12.129,60
3.2.7.2	CPU 019	COMP OSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00	807,40	30,00%	1.049,62	10.496,20
3.2.7.3	90843	SINAPI FEV-17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE	UND	55,00	643,49	30,00%	836,54	46.009,70



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
3.2.7.4	90850	SINAPI FEV-17	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2	UND	18,00	590,45	30,00%	767,59	13.816,62
3.2.7.5	CPU 036	COMP OSIÇÃO.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHA DE 1,50 X 2,10M	UND	4,00	4.080,96	30,00%	5.305,25	21.221,00
3.2.7.6	CPU 047	COMP OSIÇÃO.	PORTA DE MADEIRA COM DUAS FOLHAS: 2,00 X 2,10M	UND	4,00	5.835,04	30,00%	7.585,55	30.342,20
3.2.7.7	68050	SINAPI FEV-17	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZA R/VISTA	M2	19,74	612,34	30,00%	796,04	15.713,83
3.2.7.8	94582	SINAPI FEV-17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	33,66	532,01	30,00%	691,61	23.279,59
3.2.7.9	94581	SINAPI FEV-17	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM- AR, FIXAÇÃO COM	M2	35,00	595,54	30,00%	774,20	27.097,00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016						
3.2.7.10	94585	SINAPI FEV-17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,25	515,54	30,00%	670,20	2.178,15
3.2.8			PINTURA						72.945,33
3.2.8.1	88414	SINAPI FEV-17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	3.064,32	3,21	30,00%	4,17	12.778,21
3.2.8.2	88415	SINAPI FEV-17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	M2	636,69	2,11	30,00%	2,74	1.744,53
3.2.8.3	88489	SINAPI FEV-17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	722,04	9,43	30,00%	12,26	8.852,21
3.2.8.4	95626	SINAPI FEV-17	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	282,94	10,33	30,00%	13,43	3.799,88
3.2.8.5	CPU 050	COMP OSIÇÃO	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS	M2	717,66	6,59	30,00%	8,57	6.150,35
3.2.8.6	CPU 057	COMP OSIÇÃO	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M2	457,94	35,26	30,00%	45,84	20.991,97




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			BRANCO E EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS						
3.2.8.7	88486	SINAPI FEV-17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	673,47	8,32	30,00%	10,82	7.286,95
3.2.8.8	88494	SINAPI FEV-17	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	673,47	12,95	30,00%	16,84	11.341,23
3.2.9			ÁREA EXTERNA						79.202,35
3.2.9.1	73967/001	SINAPI FEV-17	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	3,00	95,75	30,00%	124,48	373,44
3.2.9.2	74236/001	SINAPI FEV-17	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	318,55	11,86	30,00%	15,42	4.912,04
3.2.9.3	93358	SINAPI FEV-17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	41,37	56,33	30,00%	73,23	3.029,53
3.2.9.4	94962	SINAPI FEV/17	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,79	207,59	30,00%	269,87	1.562,55
3.2.9.5	87482	SINAPI FEV/17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	99,27	51,98	30,00%	67,57	6.707,67





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.9.6	87471	SINAPI FEV/17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	248,20	33,62	30,00%	43,71	10.848,82
3.2.9.7	87878	SINAPI FEV-17	CHAPISCO EM APLICADO E ALVENARIAS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	694,93	2,80	30,00%	3,64	2.529,55
3.2.9.8	89173	SINAPI FEV-17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	694,93	23,32	30,00%	30,32	21.070,28
3.2.9.9	92397	SINAPI FEV-17	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONA MENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	472,15	45,89	30,00%	59,66	28.168,47
3.2.10			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						102.062,74



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.10.1	86911	SINAPI FEV-17	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	13,00	39,55	30,00%	51,42	668,46
3.2.10.2	86906	SINAPI FEV-17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	46,00	46,73	30,00%	60,75	2.794,50
3.2.10.3	86931	SINAPI FEV-17	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	19,00	346,21	30,00%	450,07	8.551,33
3.2.10.4	95471	SINAPI FEV-17	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	5,00	590,65	30,00%	767,85	3.839,25
3.2.10.5	86904	SINAPI FEV-17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	31,00	97,63	30,00%	126,92	3.934,52
3.2.10.6	86889	SINAPI FEV-17	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E	M2	18,86	650,58	30,00%	845,76	15.950,85



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INSTALAÇÃO. AF_12/2013						
3.2.10.7	86935	SINAPI FEV-17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	18,00	189,53	30,00%	246,39	4.435,02
3.2.10.8	86901	SINAPI FEV-17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	11,00	107,52	30,00%	139,78	1.537,58
3.2.10.9	11795	SINAPI FEV-17 INSUM O	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	2,60	528,30	30,00%	686,79	1.785,65
3.2.10.10	1370	SINAPI FEV-17 INSUM O	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UND	24,00	77,47	30,00%	100,71	2.417,04
3.2.10.11	7608	SINAPI FEV-17 INSUM O	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	8,00	4,69	30,00%	6,10	48,80
3.2.10.12	94483	SINAPI FEV-17	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	UND	1,00	765,42	30,00%	995,05	995,05
3.2.10.13	74104/001	SINAPI FEV-17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-	UND	38,00	126,55	30,00%	164,52	6.251,76



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE

			MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO						
3.2.10.14	89714	SINAPI FEV-17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	130,00	36,26	30,00%	47,14	6.128,20
3.2.10.15	89713	SINAPI FEV-17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	55,00	28,13	30,00%	36,57	2.011,35
3.2.10.16	89712	SINAPI FEV-17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	55,00	18,87	30,00%	24,53	1.349,15
3.2.10.17	89711	SINAPI FEV-17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	180,00	12,87	30,00%	16,73	3.011,40
3.2.10.18	74194/001	SINAPI FEV-17	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	6,00	199,99	30,00%	259,99	1.559,94
3.2.10.19	84862	SINAPI FEV-17	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	20,00	171,94	30,00%	223,52	4.470,40




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.10.20	89957	SINAPI FEV-17	PONTO DE CONSUMO DE TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	125,00	95,20	30,00%	123,76	15.470,00
3.2.10.21	CPU 038	COMP OSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB- COLETOR.	PT	24,00	170,37	30,00%	221,48	5.315,52
3.2.10.22	89482	SINAPI FEV-17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	40,00	18,90	30,00%	24,57	982,80
3.2.10.23	CPU 039	COMP OSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB- COLETOR	PT	59,00	54,97	30,00%	71,46	4.216,14
3.2.10.24	CPU 023	COMP OSIÇÃO	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO	PT	1,00	1.805,82	30,00%	2.347,57	2.347,57
3.2.10.25	94483	SINAPI FEV-17	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORN ECIMENTO E	UND	2,00	765,56	30,00%	995,23	1.990,46





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INSTALAÇÃO. AF_06/2016							
3.2.11			SUBESTAÇÃO AÉREA, AO TEMPO DE 45 KVA - TRIFÁSICA							25.948,94
3.2.11.1	83396	SINAPI FEV-17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE EXCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	781,46	30,00%	1.015,90		1.015,90
3.2.11.2	72322	SINAPI FEV-17	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	368,19	30,00%	478,65		1.435,95
3.2.11.3	95752	SINAPI FEV-17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	7,00	23,34	30,00%	30,34		212,38
3.2.11.4	91865	SINAPI FEV-17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	11,34	30,00%	14,74		501,16
3.2.11.5	91926	SINAPI FEV-17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	3,60	30,00%	54,68		561,60



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.11.6	68069	SINAPI FEV-17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	14,00	48,71	30,00%	63,32	886,48
3.2.11.7	CPU 056	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82
3.2.11.8	34519	SINAPI FEV-17 INSUM O	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMPOSIÇÃO. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UND	3,00	66,79	30,00%	86,83	260,49
3.2.11.9	83641	SINAPI FEV-17	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	437,72	30,00%	569,04	1.707,12
3.2.11.10	73780/001	SINAPI FEV-17	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	285,14	30,00%	370,68	1.112,04
3.2.11.11	73857/008	SINAPI FEV-17	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	6.211,46	30,00%	8.074,90	8.074,90
3.2.11.12	7576	SINAPI FEV-17 INSUM O	SUORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UND	2,00	178,98	30,00%	232,67	465,34
3.2.11.13	429	SINAPI FEV-17 INSUM O	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPOSIÇÃO RIME	UND	2,00	11,04	30,00%	14,35	28,70



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			NTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA						
3.2.11.14	437	SINAPI FEV-17 INSUM O	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPOSIÇÃO RIME NTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UND	4,00	14,59	30,00%	18,97	75,88
3.2.11.15	442	SINAPI FEV-17 INSUM O	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPOSIÇÃO RIME NTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA	UND	4,00	3,69	30,00%	4,80	19,20
3.2.11.16	3405	SINAPI FEV-17 INSUM O	ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VITRIFICADA 15KV	UND	3,00	120,88	30,00%	157,14	471,42
3.2.11.17	73781/002	SINAPI FEV-17	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	43,36	30,00%	56,37	338,22
3.2.11.18	73781/003	SINAPI FEV-17	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	136,77	30,00%	177,80	533,40
3.2.11.19	73767/002	SINAPI FEV-17	ALCA PRE- FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	14,58	30,00%	18,95	18,95
3.2.11.20	342	SINAPI FEV-17 INSUM O	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	KG	1,00	9,67	30,00%	12,57	12,57
3.2.11.21	379	SINAPI FEV-17 INSUM O	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UND	12,00	0,74	30,00%	0,96	11,52
3.2.11.22	72253	SINAPI FEV-17	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	26,71	30,00%	34,72	4.513,60





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.11.23	72252	SINAPI FEV-17	CABO NU COBRE, TÊMPERA MEIO- DURA, 25MM²	M	20,00	19,89	30,00%	25,86	517,20
3.2.11.24	72272	SINAPI FEV-17	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT- BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	60,00	11,84	30,00%	15,39	923,40
3.2.11.25	72261	SINAPI FEV-17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	13,29	30,00%	17,28	51,84
3.2.11.26	72262	SINAPI FEV-17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00	13,29	30,00%	17,28	241,92
3.2.11.27	83398	SINAPI FEV-17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	906,88	30,00%	1.178,94	1.178,94
3.2.12			CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DA MEDIÇÃO CELPE e QDG						8.219,95
3.2.12.1	CPU 056	COMP OSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN	UND	1,00	599,09	30,00%	778,82	778,82
3.2.12.2	83398	SINAPI FEV-17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE	UND	1,00	906,88	30,00%	1.178,94	1.178,94



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
3.2.12.3	68069	SINAPI FEV-17	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	12,00	48,71	30,00%	63,32	759,84
3.2.12.4	91926	SINAPI FEV-17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	3,60	30,00%	4,68	468,00
3.2.12.5	95752	SINAPI FEV-17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	6,00	23,34	30,00%	30,34	182,04
3.2.12.6	72253	SINAPI FEV-17	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	26,71	30,00%	34,72	1.041,60
3.2.12.7	74130/005	SINAPI FEV-17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	132,85	30,00%	172,71	172,71
3.2.12.8	91856	SINAPI FEV-17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	7,33	30,00%	9,53	1.906,00
3.2.12.9	91931	SINAPI FEV-17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,66	30,00%	8,66	1.732,00





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.13			INSTALAÇÕES INTERNAS						93.652,55
3.2.13.1	91930	SINAPI FEV-17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	6,13	30,00%	7,97	7.173,00
3.2.13.2	93142	SINAPI FEV-17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	108,00	148,38	30,00%	192,89	20.832,12
3.2.13.3	93143	SINAPI FEV-17	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	36,00	134,62	30,00%	175,01	6.300,36
3.2.13.4	93140	SINAPI FEV-17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	10,00	134,72	30,00%	175,14	1.751,40
3.2.13.5	93145	SINAPI FEV-17	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,	UND	79,00	159,89	30,00%	207,86	16.420,94



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016						
3.2.13.6	91971	SINAPI FEV-17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00	66,94	30,00%	87,02	609,14
3.2.13.7	CPU 058	COMPOSIÇÃO.	INTERRUPTOR TIPO FOTO-CÉLULA, 1000W-220V.	UND	5,00	30,06	30,00%	39,08	195,40
3.2.13.8	73953/006	SINAPI FEV-17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPOSIÇÃOLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	28,00	119,31	30,00%	155,10	4.342,80
3.2.13.9	73953/005	SINAPI FEV-17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	241,00	92,90	30,00%	120,77	29.105,57
3.2.13.10	CPU 059	COMPOSIÇÃO.	LUMINÁRIA TIPO EMERGÊNCIA, COM AUTO-ALIMENTAÇÃO, DOTADA DE BATERIAS RECARREGÁVEIS E COM LÂMPADAS DE DESCARGA DO TIPO ECONÔMICA, 2X32W, PARA SER LIGADA A CIRCUITO MONOFÁSICO DE 220V-60HZ.	CJ	5,00	170,93	30,00%	222,21	1.111,05



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.2.13.11	38769	SINAPI FEV-17 INSUM O	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	1,00	41,80	30,00%	54,34	54,34
3.2.13.12	83447	SINAPI FEV-17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	7,00	142,62	30,00%	185,41	1.297,87
3.2.13.13	83399	SINAPI FEV-17	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	33,83	30,00%	43,98	219,90
3.2.13.14	83463	SINAPI FEV-17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	252,79	30,00%	328,63	1.314,52
3.2.13.15	74131/007	SINAPI FEV-17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICOENEUTR O, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	644,67	30,00%	838,07	838,07
3.2.13.16	74131/004	SINAPI FEV-17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	UND	1,00	343,77	30,00%	446,90	446,90



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO						
3.2.13.17	93653	SINAPI FEV-17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	16,00	11,44	30,00%	14,87	237,92
3.2.13.18	93654	SINAPI FEV-17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	29,00	11,86	30,00%	15,42	447,18
3.2.13.19	93655	SINAPI FEV-17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00	12,61	30,00%	16,39	16,39
3.2.13.20	93673	SINAPI FEV-17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	8,00	90,16	30,00%	117,21	937,68
4.	PAVIMENTAÇÃO								1.695.168,95
4.1	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ALFREDO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO PESCADOR								395.219,22
4.1.1			SERVIÇOS PRELIMIANRES						
4.1.1.1	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC.	DIA	3,00	839,92	30,00%	1.091,90	3.275,70
4.1.1.2	CPU 069	COMP OSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES,	UND	35,00	59,74	30,00%	77,66	2.718,10




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ESCAVACAO REATERRO E						
4.1.1.3	CPU 070	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES E	M	140,00	17,61	30,00%	22,89	3.204,60
4.1.2			TERRAPLANAGEM / PAVIMENTAÇÃO						
4.1.2.1	74151/001	SINAPI FEV-17	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	1.075,20	3,49	30,00%	4,54	4.881,41
4.1.2.2	CPU 062	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 10KM	M3	1.344,00	12,90	30,00%	16,77	22.538,88
4.1.2.3	72961	SINAPI FEV-17	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.884,00	1,31	30,00%	1,70	4.902,80
4.1.2.4	CPU 064	COMPOSIÇÃO	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERMEDIARIO(D NER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO), D.M.T. 10 KM	M3	576,80	55,82	30,00%	72,57	41.858,38
4.1.2.5	73711	SINAPI FEV-17	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA,	M3	576,80	80,88	30,00%	105,14	60.644,75






PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			INCLUSIVE COMPACTACAO						
4.1.2.6	72945	SINAPI FEV-17	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	2.499,00	4,91	30,00%	6,38	15.943,62
4.1.2.7	CPU 074	COMP OSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	149,94	696,35	30,00%	905,26	135.734,68
4.1.2.8	95302	SINAPI FEV-17	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3 x KM	4.498,20	1,29	30,00%	1,68	7.556,98
4.1.2.9	94273	SINAPI FEV-17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR METO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	764,00	30,96	30,00%	40,25	30.751,00
4.1.2.10	CPU 066	COMP OSIÇÃO	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL 20 MPA, COM LARGURA DE 20CM E ESPESSURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CONCRETO MAGRO COM 5CM DE ESPESSURA	M	708,00	19,58	30,00%	25,45	18.018,60





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.3			CALÇADAS						
4.1.3.1	73616	SINAPI FEV-17	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,70	207,70	30,00%	270,01	3.969,15
4.1.3.2	CPU 067	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA	M3	19,11	16,64	30,00%	21,63	413,35
4.1.3.3	CPU 068	COMP OSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANULA DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	1.050,00	3,13	30,00%	4,07	4.273,50
4.1.3.4	CPU 071	COMP OSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	31,50	54,95	30,00%	71,44	2.250,36
4.1.3.5	CPU 072	COMP OSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO.	UND	2,00	380,69	30,00%	494,90	989,80
4.1.3.6	CPU 073	COMP OSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	1.050,00	20,25	30,00%	26,33	27.646,50




SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.4			SINALIZAÇÃO						
4.1.4.1	72947	SINAPI FEV-17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTI CAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	105,00	21,87	30,00%	28,43	2.985,15
4.1.4.2	73916/002	SINAPI FEV-17	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.	UND	2,00	75,88	30,00%	98,64	197,28
4.1.4.3	4 S 06 200 01	SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI- REFLETIVA	M2	1,48	241,49	30,00%	313,94	464,63
4.2	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA FEIRA NOVA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO PESCADOR								18.211,67
4.2.1			CALÇADAS COMPLEMENTO						
4.2.1.1	CPU 068	COMP OSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANULA DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APOLOADO ATÉ 20CM.	M2	485,07	3,13	30,00%	4,07	1.974,23
4.2.1.2	CPU 071	COMP OSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	48,51	54,95	30,00%	71,44	3.465,55
4.2.1.3	CPU 073	COMP OSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	485,07	20,25	30,00%	26,33	12.771,89



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.3	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA POETA JOÃO NEVES NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO PESCADOR								42.718,17
4.3.1			CALÇADAS COMPLEMENTO						
4.3.1.1	CPU 068	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE MANULA DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	1.137,82	3,13	30,00%	4,07	4.630,93
4.3.1.2	CPU 071	COMPOSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	113,78	54,95	30,00%	71,44	8.128,44
4.3.1.3	CPU 073	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	1.137,82	20,25	30,00%	26,33	29.958,80
4.4	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA ABÍLIO MUNIZ NA COMUNIDADE DE JANGA / PAU AMARELO								273.919,33
4.4.1			DRENAGEM						
4.4.1.1	CPU 075	COMPOSIÇÃO	GALERIAS (COM FORNECIMENTO) DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA1 - DN 0,40 M DE DIÂMETRO, COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS DE ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	18,00	96,33	30,00%	125,23	2.254,14



**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

4.4.1.2	CPU 076	COMP OSIÇÃ O	GALERIAS (COM FORNECIMENTO) DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA1 - DN 0,60 M DE DIÂMETRO, COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS DE ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	133,00	156,72	30,00%	203,74	27.097,42
4.4.1.3	74206/002	SINAPI FEV 17	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA.	UND.	6,00	679,43	30,00%	883,26	5.299,56
4.4.1.4	CPU 077	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 30X95CM.	UND.	6,00	62,19	30,00%	80,85	485,10
4.4.1.5	74206/001	SINAPI FEV 17	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA.	UND.	1,00	1.165,05	30,00%	1.514,57	1.514,57
4.4.1.6	83709	SINAPI FEV 17	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND.	4,00	1.283,79	30,00%	1.668,93	6.675,72
4.4.2			COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO						
4.4.2.1	CPU 078	COMP OSIÇÃ O	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA	M	872,40	29,76	30,00%	38,69	33.753,16
4.4.2.2	CPU 079	COMP OSIÇÃ O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	921,40	24,05	30,00%	31,27	28.812,18



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.4.2.3	72799	SINAPI FEV 17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	2.761,30	46,20	30,00%	60,06	165.843,68
4.4.2.4	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC.	DIA	2,00	839,92	30,00%	1.091,90	2.183,80
4.5	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA PAUDALHO NA COMUNIDADE DE JANGA / PAU AMARELO								489.772,28
4.5.1			SERVIÇOS PRELIMIANRES						
4.5.1.1	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC.	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90
4.5.1.2	CPU 069	COMP OSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO	UND	83,00	59,74	30,00%	77,66	6.445,78
4.5.1.3	CPU 070	COMP OSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES	M	500,00	17,61	30,00%	22,89	11.445,00
4.5.2			TERRAPLANAGEM/ PAVIMENTAÇÃO						




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.5.2.1	74151/001	SINAPI FEV-17	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	1.520,00	3,49	30,00%	4,54	6.900,80
4.5.2.2	CPU 062	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 10KM	M3	1.900,00	12,90	30,00%	16,77	31.863,00
4.5.2.3	72961	SINAPI FEV-17	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.800,00	1,31	30,00%	1,70	6.460,00
4.5.2.4	CPU 063	COMP OSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM	M3	570,00	51,85	30,00%	67,41	38.423,70
4.5.2.5	CPU 064	COMP OSIÇÃO	EXEC. DE SUB- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERMEDIARIO(D NER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO), D.M.T. 10 KM	M3	760,00	55,82	30,00%	72,57	55.153,20





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.5.2.6	94273	SINAPI FEV-17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR METO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.048,20	30,96	30,00%	40,25	42.190,05
4.5.2.7	CPU 066	COMP OSIÇÃO	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL 20 MPA, COM LARGURA DE 20CM E ESPESSURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CONCRETO MAGRO COM 5CM DE ESPESSURA	M	1.018,05	19,58	30,00%	25,45	25.909,37
4.5.2.8	72799	SINAPI FEV 17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	3.502,00	46,20	30,00%	60,06	210.330,12
4.5.3			CALÇADAS						
4.5.3.1	73616	SINAPI FEV 17	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,00	207,70	30,00%	270,01	2.430,09
4.5.3.2	CPU 067	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA	M3	11,70	16,64	30,00%	21,63	253,07
4.5.3.3	CPU 068	COMP OSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	1.500,00	3,13	30,00%	4,07	6.105,00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.5.3.4	CPU 071	COMP OSIÇÃ O	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	60,00	54,95	30,00%	71,44	4.286,40
4.5.3.5	CPU 072	COMP OSIÇÃ O	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO.	UND	2,00	380,69	30,00%	494,90	989,80
4.5.3.6	CPU 073	COMP OSIÇÃ O	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	1.500,00	20,25	30,00%	26,33	39.495,00
4.6	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA CARUARU NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO								78.399,61
4.6.1			SERVIÇOS PRELIMIANRES						
4.6.1.1	CPU 006	COMP OSIÇÃ O	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGrafo, QUATRO AUXILIARES TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90
4.6.2			TERRAPLANAGEM / PAVIMENTAÇÃO						




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.6.2.1	94273	SINAPI FEV-17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR METO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	248,00	30,96	30,00%	40,25	9.982,00
4.6.2.2	CPU 066	COMP OSIÇÃO	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL 20 MPA, COM LARGURA DE 20CM E ESPESSURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CONCRETO MAGRO COM 5CM DE ESPESSURA	M	240,00	19,58	30,00%	25,45	6.108,00
4.6.2.3	72799	SINAPI FEV-17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	720,00	46,20	30,00%	60,06	43.243,20
4.6.3			CALÇADAS						
4.6.3.1	73616	SINAPI FEV-17	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00	207,70	30,00%	270,01	1.080,04
4.6.3.2	CPU 067	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA	M3	5,20	16,64	30,00%	21,63	112,48
4.6.3.3	CPU 068	COMP OSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	480,00	3,13	30,00%	4,07	1.953,60





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.6.3.4	CPU 071	COMP OSIÇÃ O	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	16,80	54,95	30,00%	71,44	1.200,19
4.6.3.5	CPU 072	COMP OSIÇÃ O	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO.	UND	2,00	380,69	30,00%	494,90	989,80
4.6.3.6	CPU 073	COMP OSIÇÃ O	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	480,00	20,25	30,00%	26,33	12.638,40
4.7	COMPLEMENTAÇÃO DA RUA CARPINA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO								79.338,77
4.6.1			SERVIÇOS PRELIMIANRES						
4.7.1.1	CPU 006	COMP OSIÇÃ O	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90
4.7.2			TERRAPLANAGEM/ PAVIMENTAÇÃO						



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.7.2.1	94273	SINAPI FEV-17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR METO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	248,00	30,96	30,00%	40,25	9.982,00
4.7.2.2	CPU 066	COMP OSIÇÃO O	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL 20 MPA, COM LARGURA DE 20CM E ESPESSURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CONCRETO MAGRO COM 5CM DE ESPESSURA	M	240,00	19,58	30,00%	25,45	6.108,00
4.7.2.3	72799	SINAPI FEV 17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	720,00	46,20	30,00%	60,06	43.243,20
4.7.3			CALÇADAS						
4.7.3.1	73616	SINAPI FEV 17	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,00	207,70	30,00%	270,01	1.620,06
4.7.3.2	CPU 067	COMP OSIÇÃO O	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA	M3	7,80	16,64	30,00%	21,63	168,71
4.7.3.3	CPU 068	COMP OSIÇÃO O	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	480,00	3,13	30,00%	4,07	1.953,60



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.7.3.4	CPU 071	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	21,60	54,95	30,00%	71,44	1.543,10
4.7.3.5	CPU 072	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO.	UND	2,00	380,69	30,00%	494,90	989,80
4.7.3.6	CPU 073	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	480,00	20,25	30,00%	26,33	12.638,40
4.8	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIS REGINA NA COMUNIDADE DO JANGA								86.286,48
4.8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.8.1.1	CPU 006	COMPOSIÇÃO	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90
4.8.1.2	CPU 069	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO,	UND	18,00	59,74	30,00%	77,66	1.397,88




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			CONEXOES, ESCAVACAO REATERRO E						
4.8.1.3	CPU 070	COMP OSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO INCLUSIVE TUBULAÇÕES CONEXÕES E	M	109,29	17,61	30,00%	22,89	2.501,65
4.8.2			TERRAPLANAGEM / PAVIMENTAÇÃO						
4.8.2.1	74151/001	SINAPI FEV-17	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	183,61	3,49	30,00%	4,54	833,59
4.8.2.2	CPU 062	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 10KM	M3	229,51	12,90	30,00%	16,77	3.848,88
4.8.2.3	72961	SINAPI FEV-17	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	679,22	1,31	30,00%	1,70	1.154,67
4.8.2.4	CPU 063	COMP OSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM	M3	61,20	51,85	30,00%	67,41	4.125,49
4.8.2.5	CPU 064	SINAPI FEV-17	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E	M3	139,20	55,82	30,00%	72,57	10.101,74





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			COMPACTACAO, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERMEDIARIO(D NER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO), D.M.T. 10 KM						
4.8.2.6	94273	SINAPI FEV-17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR METO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	242,58	30,96	30,00%	40,25	9.763,85
4.8.2.7	CPU 066	COMP OSIÇÃO	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL 20 MPA, COM LARGURA DE 20CM E ESPESSURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CONCRETO MAGRO COM 5CM DE ESPESSURA	M	206,58	19,58	30,00%	25,45	5.257,46
4.8.2.8	72799	SINAPI FEV 17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	606,45	46,20	30,00%	60,06	36.423,39
4.8.3			CALÇADAS						
4.8.3.1	73616	SINAPI FEV 17	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,50	207,70	30,00%	270,01	405,02





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.8.3.2	CPU 067	COMP OSIÇÃ O	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA	M3	1,95	16,64	30,00%	21,63	42,18
4.8.3.3	CPU 068	COMP OSIÇÃ O	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	262,30	3,13	30,00%	4,07	1.067,56
4.8.3.4	CPU 071	COMP OSIÇÃ O	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	5,25	54,95	30,00%	71,44	375,06
4.8.3.5	CPU 072	COMP OSIÇÃ O	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO.	UND	2,00	380,69	30,00%	494,90	989,80
4.8.3.6	CPU 073	COMP OSIÇÃ O	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	262,30	20,25	30,00%	26,33	6.906,36
4.9	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DO JANGA								231.603,42



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.9.1.1	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE (PREÇO MÍNIMO), DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO ETC.	DIA	1,00	839,92	30,00%	1.091,90	1.091,90
4.9.1.2	CPU 069	COMP OSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	33,00	59,74	30,00%	77,66	2.562,78
4.9.1.3	CPU 070	COMP OSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES	M	198,00	17,61	30,00%	22,89	4.532,22
4.9.2			DRENAGEM						
4.9.2.1	CPU 075	COMP OSIÇÃO	GALERIAS (COM FORNECIMENTO) DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA1 - DN 0,40 M DE DIÂMETRO, COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS DE ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	54,00	96,33	30,00%	125,23	6.762,42
4.9.2.2	CPU 076	COMP OSIÇÃO	GALERIAS (COM FORNECIMENTO) DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA1 - DN 0,60 M DE DIÂMETRO, COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DAS VALAS DE ATÉ 1,50 M DE	M	198,00	156,72	30,00%	203,74	40.340,52



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.						
4.9.2.3	74206/002	SINAPI FEV 17	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA.	UND.	18,00	679,43	30,00%	883,26	15.898,68
4.9.2.4	CPU 077	SINAPI FEV 17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 30X95CM.	UND.	18,00	62,19	30,00%	80,85	1.455,30
4.9.2.5	83709	SINAPI FEV 17	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND.	9,00	1.283,75	30,00%	1.668,88	15.019,92
4.9.3			TERRAPLANAGEM / PAVIMENTAÇÃO						
4.9.3.1	74151/001	SINAPI FEV-17	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	332,64	3,49	30,00%	4,54	1.510,19
4.9.3.2	CPU 062	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 10KM	M3	415,80	12,90	30,00%	16,77	6.972,97
4.9.3.3	72961	SINAPI FEV-17	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	656,82	1,31	30,00%	1,70	1.116,59
4.9.3.4	CPU 063	COMP OSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE	M3	166,32	51,85	30,00%	67,41	11.211,63



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM						
4.9.3.5	CPU 064	COMP OSIÇÃ O	EXEC. DE SUB- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERMEDIARIO(D NER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO), D.M.T. 10 KM	M3	230,72	55,82	30,00%	72,57	16.743,35
4.9.3.6	94273	SINAPI FEV-17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR METO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	412,00	30,96	30,00%	40,25	16.583,00
4.9.3.7	CPU 066	COMP OSIÇÃ O	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA EM CONCRETO ESTRUTURAL 20 MPA, COM LARGURA DE 20CM E ESPESSURA DE 15CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CONCRETO MAGRO COM 5CM DE ESPESSURA	M	386,00	19,58	30,00%	25,45	9.823,70




PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.9.3.8	72799	SINAPI FEV 17	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	1.030,00	46,20	30,00%	60,06	61.861,80
4.9.4			CALÇADAS						
4.9.4.1	73616	SINAPI FEV 17	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00	207,70	30,00%	270,01	1.080,04
4.9.4.2	CPU 067	COMP OSIÇÃO	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA	M3	5,20	16,64	30,00%	21,63	112,48
4.9.4.3	CPU 068	COMP OSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRNO NATURAL COM CORTE OU ATERRO APILOADO ATÉ 20CM.	M2	475,20	3,13	30,00%	4,07	1.934,06
4.9.4.4	CPU 071	COMP OSIÇÃO	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	16,63	54,95	30,00%	71,44	1.188,05
4.9.4.5	CPU 072	COMP OSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO.	UND	2,00	380,69	30,00%	494,90	989,80






PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.9.4.6	CPU 073	COMP OSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	475,20	20,25	30,00%	26,33	12.512,02
5.	MARCRODRENAGEM								2.196.470,73
5.1			MOVIMENTO DE TERRA						
5.1.1	90085	SINAPI FEV-17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	4.644,29	8,75	30,00%	11,38	52.852,02
5.1.2	CPU 083	COMP OSIÇÃO	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 A 4,00 M	M3	3.799,87	10,15	30,00%	13,20	50.158,28
5.1.3	93382	SINAPI FEV-17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6.045,60	27,57	30,00%	35,84	216.674,30
5.1.4	CPU 007	COMP OSIÇÃO	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA	M3	2.998,20	17,12	30,00%	22,26	66.733,93





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			E DESCARGA MECANICAS.						
5.1.5	73877/001	SINAPI FEV-17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	1.334,40	53,91	30,00%	70,08	93.514,75
5.1.6	73877/002	SINAPI FEV-17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	889,60	38,64	30,00%	50,23	44.684,61
5.1.7	CPU 006	COMP OSIÇÃO	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	DIA	4,00	839,92	30,00%	1.091,90	4.367,60
5.2			CONSTRUÇÃO DAS ADUELAS						
5.2.1	CPU 014	COMP OSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,0M DE PROFUNDIDADE.	CJ	1,00	2.259,17	30,00%	2.936,92	2.936,92
5.2.2	CPU 015	COMP OSIÇÃO	DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	UND	9,00	774,08	30,00%	1.006,30	9.056,70
5.2.3	CPU 016	COMP OSIÇÃO	OPERAÇÃO CONJUNTA COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5M DE PROFUNDIDADE.	DIA	150,00	430,24	30,00%	559,31	83.896,50



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.2.4	CPU 085	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS PREMOLDADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA SEÇÃO 2,0 X 1,50 INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E ARMAÇÃO.	M	196,00	2.244,55	30,00%	2.917,92	571.912,32
5.2.5	CPU 084	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS PREMOLDADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA SEÇÃO 1,8 X 1,50 INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E ARMAÇÃO.	M	360,00	2.136,06	30,00%	2.776,88	999.676,80
TOTAL DA OBRA:									7.375.901,63

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 7.375.901,63 (sete milhões trezentos e setenta e cinco mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos)**.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas com a presente contratação serão custeadas com a seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente	
Nota de Empenho nº 2018-000002029 Atividade: 3100 – Urbanização de Assentamento Precários Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações Fonte: 10202 – Transferências de Convênios do Estado Valor empenhado: 50.000,00 (cinquenta mil reais)	Nota de Empenho nº 2018-000002030 Atividade: 3100 – Urbanização de Assentamento Precários Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações Fonte: 10201 – Transferências de Convênios da União Valor empenhado: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
TOTAL EMPENHADO: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1. Os serviços serão executados em regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

8.1. O **PRAZO DE VIGÊNCIA** do presente contrato é de **12 (DOZE) MESES corridos**, contados a partir da data de assinatura do contrato, de **17 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro de 2019**.

8.2. O prazo previsto na cláusula 8.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela **CONTRATADA**, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela **CONTRATANTE**.

8.3. Poderá ser prorrogado, também, na hipótese do **§ 4º do Art. 57, da Lei 8.666**, de 21 de junho de 1993, mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária, atendendo ao disposto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, conforme a seguir:

9.1.1. O **PRAZO DE EXECUÇÃO de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS corridos**, contados a partir da data de assinatura da ordem de serviço. (O.S);

9.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória:

9.2.1. A utilização de **Diário de Obra**, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Serviço;

9.2.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de medição, sendo que todos os custos para emissão do relatório ficarão a cargo da **CONTRATADA**;

9.2.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na planilha orçamentária.

9.3. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.

9.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no Diário da Obra;

9.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação ao fiscal designado pela **CONTRATANTE**.

9.7. O prazo previsto na cláusula 9.1.1 deste contrato poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela **CONTRATADA**, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração.

9.8. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do **termo de recebimento definitivo da obra** a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente, cabendo à **CONTRATADA** solicitar por escrito o referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Os serviços serão executados em diversas localidades do Município de Paulista conforme quadro de endereços a seguir:

ITEM	ENDEREÇO
01	Complementação da Rua João Alfredo na Comunidade de São Pedro Pescador
02	Complementação da Rua Feira Nova na Comunidade de São Pedro Pescador
03	Complementação da Rua Poeta João Neves na Comunidade de São Pedro Pescador
04	Complementação da Rua Abílio Muniz na Comunidade de Janga/Pau Amarelo
05	Complementação da Rua Paudalho na Comunidade de Janga/Pau Amarelo
06	Complementação da Rua Caruaru na Comunidade de São Pedro Pescador
07	Complementação da Rua Carpina na Comunidade de São Pedro Pescador
08	Pavimentação da Rua Elis Regina na Comunidade do Janga
09	Pavimentação da Rua São Pedro na Comunidade do Janga

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. A **Secretaria de Infraestrutura Serviços Públicos e Meio Ambiente** providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem executados.



11.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da **CONTRATANTE**, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a **15 (quinze) dias**. Considerando que é preciso manter um ritmo de execução acelerado durante todo período da obra, o que possibilita resolver possíveis entraves burocráticos/administrativos nos procedimentos desde o apontamento, análise, vistoria e pagamento da medições, sem comprometer o equilíbrio econômico financeiro pactuado. A periodicidade do pagamento foi considerada com o que prescreve a Lei nº. 8.666/93, Art. 40, inciso XIV, alínea "a".

*a) prazo de pagamento, **não superior a trinta dias**, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 08/06/1994)*

11.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização.

11.4. O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos serviços, conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS

12.1. Em caso de haver **serviços excedentes**, estes serão pagos de acordo com o valor unitário da proposta da **CONTRATADA** com seu respectivo BDI.

12.2. Os **serviços extras** (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da seguinte forma: Preço unitário do serviço retirado da Tabela de Referência, constante nas Planilhas de Preços, devidamente atualizado, quando houver, utilizando-se a título de BDI de acréscimo ou decréscimo percentual sobre os preços básicos sem BDI aplicado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

13.1 Os contratos administrativos só poderão ser reajustados após 12 (doze) meses de efetiva contratação.

13.2 Os preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, ou seja, após o transcurso de 12 (doze) meses, tomando-se por base o mês de apresentação da proposta, na mesma proporção da variação do custo da construção fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, para os contratos de Obras e Serviços de Engenharia, nos termos da Lei nº. 12.525/03 e da Lei nº. 12.932/05, onde os preços contratuais serão reajustados considerando o Índice Setorial de Custo da Construção Civil – INCC divulgados pela FGV, de acordo com a fórmula abaixo:

$$R = \frac{I_1 - I_0}{I_0} \times V$$

Onde:

R = Reajuste

I₁ = Índice do mês do aniversário da apresentação da proposta

I₀ = Índice do mês de apresentação da proposta

V = Valor da proposta

13.3 Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.

13.4 No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da **CONTRATADA**, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

14.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela **Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município**.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante da **CONTRATANTE**, designado para acompanhar e exercer a fiscalização deste contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a **Lei nº 8.666/93**, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus **arts. 67 a 76**.

14.3. O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela **CONTRATANTE** para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.

14.4. O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto deste contrato.

14.5. A **CONTRATADA** se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a **CONTRATANTE**, as exigências que venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para:

14.5.1. Fiscalizar a execução física do contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da **CONTRATADA**;

14.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não estejam de acordo com a técnica adequada, ficando a **CONTRATADA** na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para a **CONTRATANTE**;

14.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo da **CONTRATANTE** não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em quantidades inferiores ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.

14.6. A **CONTRATADA** proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a da **CONTRATANTE**.

14.7. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

14.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da **CONTRATANTE**, será por meio da Comissão de Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos do **Processo nº. 096/2018**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além das constantes nos **artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93**, as seguintes:

15.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à **CONTRATADA** a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela **CONTRATANTE**;

15.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto, ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente contrato.

15.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste contrato;

15.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário;



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- 15.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a execução do serviço;
- 15.1.6. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste contrato, porém, necessárias à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;
- 15.1.7. É de inteira responsabilidade e ônus da **CONTRATADA**, a adoção de todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste contrato;
- 15.1.8. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a terceiros;
- 15.1.9. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste contrato, até a aceitação final da obra;
- 15.1.10. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela **CONTRATANTE**;
- 15.1.11. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da **CONTRATADA** estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da obra;
- 15.1.12. Os operários da **CONTRATADA**, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI's – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos);
- 15.1.13. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido à pessoal em serviço, mediante autorização por escrito;
- 15.1.14. Observada a boa prática da construção civil, a **CONTRATADA** isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção;
- 15.1.15. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos;
- 15.1.16. Após a conclusão de todos os serviços, a **CONTRATADA** deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;
- 15.1.17. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados;
- 15.1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;
- 15.1.19. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- 16.1.1. Definição precisa do objeto deste contrato, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela **CONTRATADA**, e pertinentes ao objeto do presente contrato;
- 16.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra;

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

- 16.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste contrato;
- 16.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços;
- 16.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste contrato;
- 16.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra;
- 16.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório;
- 16.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste contrato;
- 16.1.9. Notificar a **CONTRATADA**, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 17.1. Deverá a **CONTRATADA** observar, também, o seguinte:
- 17.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da **CONTRATANTE** durante a vigência do contrato;
- 17.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da **CONTRATANTE**;
- 17.2. Será permitida a subcontratação, desde que previamente autorizada pela **CONTRATANTE** e observado os seguintes termos:
- 17.2.1. Será permitida a subcontratação parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
- 17.2.2. A subcontratação dos serviços depende de autorização prévia por parte da **CONTRATANTE**, a quem cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.
- 17.2.2.1. Os serviços passíveis de subcontratação, submetidos a avaliação técnica, serão permitidos desde que a Anotação de Responsabilidade Técnica principal seja da **CONTRATADA**, ou seja, dos responsáveis técnicos declarados na equipe técnica mínima.
- 17.2.2.2. Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela **CONTRATANTE**, podendo ser causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato.
- 17.2.3. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá os serviços citados no item anterior, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da **CONTRATADA**, que executará, por seus próprios meios o principal serviço de que trata este o edital do **Processo nº. 096/2018**, assumindo também a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços subcontratados.
- 17.2.4. A relação que se estabelece na assinatura deste contrato é exclusivamente entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre o órgão e a subcontratada, inclusive no que se refere à medição e ao pagamento direto da subcontratada.
- 17.2.5. A empresa **CONTRATADA** responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

17.2.6. A subcontratação não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** perante a administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado.

17.2.7. Quando permitida a subcontratação, a **CONTRATADA** deverá apresentar documentação da subcontratada que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou serviço subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

18.1. À **CONTRATADA** caberá, ainda:

18.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;

18.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, quando na execução dos serviços a que se dispõe;

18.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços;

18.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da **Concorrência nº. 096/2018**;

18.1.5. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a **CONTRATANTE**, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

18.2. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos de que trata a cláusula 18.1 e seus subitens deste contrato, não transfere à **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou restringir a sua regularização e o seu uso pela Administração.

18.3. Como condição de eficácia do **Processo n. 096/2018** e deste contrato, fica pactuado no presente que a **CONTRATADA** e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada ao adimplemento de todas as obrigações assumidas para com a **CONTRATANTE**, inexistindo em consequência quaisquer vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a obra / serviços para o cumprimento do objeto do contrato, seja a que pretexto for.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A **CONTRATADA** se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e medicina do trabalho, de acordo com as determinações da **Lei 6.514 de 22/12/77**, ficando de sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento.

19.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serão suportados pela **CONTRATADA**, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados à **CONTRATANTE** em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, assegurada à ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RETENÇÃO DO IR e ISS

20.1. Em relação ao **IR**, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem como os percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados.

20.2. No que se refere ao **ISS**, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro Município, o percentual de **5% (cinco por cento)**, sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no Código Tributário.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO

21.1. A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a **5% (cinco por cento)** do valor global deste contrato, recolhida no ato da sua assinatura, podendo tal recolhimento ser efetivado pela **CONTRATADA**, através de uma das seguintes modalidades:

- a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
- b) Fiança bancária;
- c) Seguro-garantia.

21.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a autenticidade e o seu valor atualizado.

21.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

21.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na conta corrente nº 73014-9, Agência 821-4 Paulista/PE, do Banco do Brasil.

21.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva reposição de seu valor original, essa no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data em que for notificada expressamente para tal fim.

21.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura deste contrato, somente será devolvida à **CONTRATADA**, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e Recebimento Definitivo dos Serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

22.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos **artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93** e alterações posteriores.

22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do **Processo nº. 096/2018**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.3. A rescisão do contrato poderá ser:

22.3.1. Determinada por ato **UNILATERAL** e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos **incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93**, notificando-se a **CONTRATADA** com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

22.3.2. **AMIGÁVEL**, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

22.3.3. **JUDICIAL**, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

22.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

22.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.6. Constituem motivos para rescisão deste contrato:

22.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações,



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais;

22.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços;

22.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a **CONTRATANTE**;

22.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

22.6.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

22.6.6. A dissolução da sociedade;

22.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a **CONTRATANTE** poderá promover a rescisão unilateral deste contrato mediante notificação por escrito à **CONTRATADA**, que acontecerá com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

22.7. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior.

22.8. A **CONTRATANTE**, no caso da rescisão unilateral com base nos **incisos XII a XVII**, do **Art. nº 78 da Lei Federal nº 8.666/93**, ressarcirá a **CONTRATADA** conforme dispõe o **§ 2º do Art. 79** da referida Lei.

22.9. Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga à empresa **CONTRATADA**.

22.10. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do Contrato pelas obrigações da **CONTRATADA**, somente sendo liberada mediante comprovação de terem sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade.

22.11. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.12. Nos casos de rescisão contratual motivada pela **CONTRATADA** e em que exista o risco de interrupção dos serviços, a **CONTRATANTE**, após autorização expressa da autoridade superior poderá:

22.12.1. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do **art. 58, inc. V da Lei nº 8.666/93**;

22.12.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas;

22.12.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

23.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções:

I - advertência;

II – multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de **1% (um por cento)** do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de **10% (dez por cento)**;

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de **10% (dez por cento)** do valor total contratado;

c) pela demora a corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: **0,3% (zero vírgula três por cento)** do valor total da nota fiscal, por dia decorrido;



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

d) pela recusa a corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: **10% (dez por cento)** do valor total da nota fiscal;

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na **Lei Federal nº 8.666/93**, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: **2% (dois por cento)** do valor total contratado.

23.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

23.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a **CONTRATANTE** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima.

23.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a **CONTRATADA** cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

23.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

23.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

23.7. Fica a **CONTRATANTE** autorizada, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa a **CONTRATADA**, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia deste contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro.

23.8. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a administração exigirá o recolhimento da multa.

23.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da **Lei nº 8.666/93**.

23.10. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

23.11. Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no **Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93**, bem como, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, respectivamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

24.1. Este contrato fica vinculado a **Concorrência nº 006/2018**, cuja realização decorre de autorização da **Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente** desta Municipalidade, constante do **Processo nº 096/2018**.

24.2. São partes integrantes deste contrato o Edital da **Concorrência nº 006/2018** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

24.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da **Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente** exarada no **Ofício nº 520/2018 DA/SEIN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

25.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da **Lei Federal nº 8.666/93**, e alterações posteriores.

25.2. Todas as ordens de serviço ou comunicações da fiscalização à **CONTRATADA**, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário.

25.3. Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será previamente autorizada por escrito pela **CONTRATANTE**, após pronunciamento da Fiscalização.

25.4. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO

26.1. As questões decorrentes da execução deste contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Paulista/PE, 17 de dezembro de 2018

Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente
Contratante

Plínio Cavalcante & Cia Ltda.
Contratada

Testemunhas:**1. CPF/MF:**
726 115 064 34**2. CPF/MF:**
08462915414



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**EXTRATO DO CONTRATO 138/2018****Nº CONTRATO: 138/2018****PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 096/2018****MODALIDADE: Concorrência nº 006/2018****PORTARIA(S) DA C.P.L.: 018/2018, datada de 02/01/2018****REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Por Preço Unitário.****FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 23, inc. I, alínea "c", Lei nº. 8.666/93****CONTRATADA: PLÍNIO CAVALCANTE & CIA LTDA.****CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65****OBJETO:** Contratação de empresa para execução das obras complementares de urbanização da área de reassentamento do Loteamento Mãe Jaquinha, das Comunidades de Justiça e Paz (Tururu) e São Pedro e Pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo, Paulista/PE**VALOR TOTAL: R\$ 7.375.901,63** (sete milhões trezentos e setenta e cinco mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos)**GARANTIA CONTRATUAL: 5%** (cinco por cento) do valor global contratado.**NOTA(S) DE EMPENHO: 2018-000002029, 2018-000002030****ATIVIDADE(S): 3100 – Urbanização de Assentamento Precários / ELEMENTO(S): 4490.51 – Obras e Instalações /****FONTE(S): 10202 – Transferências de Convênios do Estado, 10201 – Transferências de Convênios da União****TIPO DE EMPENHO: Globais****PRAZO(S):** A Vigência é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato e a Execução é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço.**ASSINATURA: 17/12/2018**

Paulista/PE, 17 de dezembro de 2018.

TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Tiago Magalhães de Medeiros, Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, através do presente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente contrato, na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios e irregularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contrato referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei nº 8.666/1993 ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Servidor/Fiscal: _____ Matrícula: _____

Secretário Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente_____
Ciente: Servidor/Fiscal**PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**D.O.M.E.PE: 24 / 12 / 2018. D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002029

Data: 10/12/2018

Anexo: 0

Valor:

50.000,00

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Unid.Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Unid.Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Programa: 15 451 2503 MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Nº da Ficha: 713 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 3100 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10202 Transferências de Convênios do Estado
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 3-Recursos de Convênios - Outros

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 27908 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.

CPF/CNPJ: 10.978.682/0001-65

Insc. Mun: 0

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. LUIS CORRAÇA DE BRITO, 333

Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: RECIFE

CEP: 53.110-110

Fone: 8130816296

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:


1850-3

C/C:

3476-2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
62	Obras complementares de urbanização da área de reassentamento do Loteamento Mãe Jaquinha, das Comunidades de Justiça e Paz (TURURU) e São Pedro. Pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos Bairros do Janga e Pau Amarelo, Paulista/PE. PROCESSO Nº 096/2018. CONCORRÊNCIA Nº 006/2018.CONTRATO DE REPASSE Nº 223 918 99/2007 - MCidades/CAIXA.Programa/ação: PPIFAV-SAN IN. Conta para movimentação: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0944 C.C:00000022-3.	UND	1	50.000,00	50.000,00

SubAções

Saldo Ant. Orç.	50.000,00	Valor Empenhado	50.000,00	Saldo Atual	0,00
 VALDEREZ GOMES CAVALCANTE Agente Orçamentário 35093		 Tiago Magalhães de Medeiros Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e meio ambiente CREA-PE 035639D			



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002030

Data:	10/12/2018	Anexo:	0	Valor:	250.000,00
Órgão:	20	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE			
Unid.Orç.	20.101	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE			
Unid.Gestora:	20.101	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE			
Programa:	15 451	2503	MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		
Nº da Ficha:	712	Modalidade: 2-Global			
Proj/Ativ/Op.Esp:	3100	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			
Elem. Despesa	4490.51	Obras e Instalações			
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.:	10201	Transferências de Convênios da União			
SubElem. Emp.:	999	SEM SUBELEMENTO			
Fonte de Recurso (TCE) 3-Recursos de Convênios - Outros					
Mod. da Licitação		Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação	
0-Sem Licitação					
Aditivo Nº		Data Inicial	Data Final		

Favorec.: 27908 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
CPF/CNPJ: 10.978.682/0001-65 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
Ident.:

Endereço: AV. LUIS CORRA^A DE BRITO, 333

Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: RECIFE

CEP: 53.110-110

Fone: 8130816296

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:


1850-3

C/C:

3476-2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
62	Obras complementares de urbanização da área de reassentamento do Loteamento Mãe Jaquinha, das Comunidades de Justiça e Paz (TURURU) e São Pedro. Pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos Bairros do Janga e Pau Amarelo, Paulista/PE, PROCESSO Nº 096/2018. CONCORRÊNCIA Nº 006/2018.CONTRATO DE REPASSE Nº 223 918 99/2007 - MCidades/CAIXA.Programa/ação: PPIFAV-SAN IN. Conta para movimentação: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0944 C.C:00000022-3.	UND	1	250.000,00	250.000,00

SubAções

Saldo Ant. Orç.	250.000,00	Valor Empenhado	250.000,00	Saldo Atual	0,00
 VALDEREZ GOMES CAVALCANTE Agente Orçamentário 35093		 Tiago Magalhães de Medeiros Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e meio ambiente CREA-PE 035639/D			