

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO
Nº089/2021
RIO BRANCO
CONSTRUTORA
EIRELI-EPP

CONTRATO PMG/SEINFRA Nº 089/2021

1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 089/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021.

O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravata-PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.049.830/0001-20, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO**, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 6.362.583- SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.212.394-60, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **02.951.249/0001-08**, situada a Rua Ministro Nelson Hungria, 63, sala 402, Boa Viagem Recife/PE CEP 51.020-100, aqui representado por seu Sócio Administrador, Srº **LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil inscrito no CPF/MF nº 415.893.514-87, portador da Cédula de Identidade nº 2480099, residente domiciliado na Rua Ministro Nelson Hungria nº 63, apto 601, Boa viagem, Recife/PE CEP 51020-100, doravante designada **CONTRATADA**, em conformidade com o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021**, devidamente amparado nos termos da Lei nº 8.666/93, têm, entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir descritas a que se sujeitam.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é supressão e adição de itens contratados, descritos por meio das planilhas ofertadas pela empresa e pela Secretaria, além de aditamento de prazo de execução e vigência por mais 2 (dois) meses, conforme CI- SEINFRA 490/2022, datada em 03/08/2022, por ordem da Secretaria Municipal de Infraestrutura Mobilidade e Controle Urbano, que justifica o pedido de mudança contratual. Desta forma, com alteração de valores no item do objeto contratado, haverá, em concomitante, modificação do valor contratual final; assim sendo, mediante as motivações técnicas acostadas, pactua-se esse Termo, com base na Lei Federal 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em atendimento das necessidades da referida Secretaria, destinados a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do Centro de Referência especializado de Assistência Social– CREAS, localizado na Rua Joaquim Souto, no Município de Gravata/PE, conforme motivação técnica apresentada e, de acordo com as planilhas, quantificações e percentuais em anexo.

Dos Itens Suprimidos da Planilha Orçamentária: Item 13.10: Tanque Céptico circular em concreto armado; Item 15.8 Divisória Sanitária.

Valor suprimido ao Contrato R\$ 5.564,67 (cinco mil), que corresponde à 0,96% do valor contratado.

Dos Itens da Planilha que tiveram seus quantitativos acrescidos: Itens: 1.3; 2.1; 3.1; 3.2; 3.4; 3.6; 3.8; 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.7; 5.1; 5.5; 6.1; 6.2; 6.3; 7.3; 9.1; 9.2; 9.4; 9.5; 9.6; 10.14; 13.1; 13.9; 14.2; 16.3.4; 16.3.5; 16.3.6; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7; 17.8; 17.9; 17.10; 17.11; 17.12; 17.13; 17.14; 17.15; 17.16; 17.17; 17.18; 17.19; 17.20.

Os itens acrescidos totalizam um valor de R\$94.934,88 (noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 16,46% do valor contratado.

O reflexo financeiro sob o valor do contrato será de R\$ 89.370,21 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos), passando o valor total contratado de R\$ 576.901,67 (quinhentos e setenta e seis reais e



sessenta e seta centavos) para R\$ 666.271,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e oito centavos), conforme demonstrado na tabela em anexo, parte integrante deste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura resolve dilatar o prazo de execução e vigência por mais 2 (dois) meses, a partir do término dos prazos previstos no instrumento contratual, sendo justificado pela necessidade de tempo hábil para execução dos serviços.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO

As demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo, permanecem inalteradas.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA JUSTIFICATIVA

De acordo com a justificativa técnica apresentada por meio da CI- SEINFRA 490/2022, que considera:

- a impossibilidade de execução da área externa da edificação nos moldes da planilha orçamentária inicial;
- a melhoria na funcionalidade do projeto em questão, tendo em vista os benefícios destas alterações para todos os usuários do equipamento;
- a imprevisibilidade de determinados serviços necessários para plena execução do objeto atualmente.

Neste viés, foram apresentadas as planilhas dos itens, comprovando a necessidade supressão e adição de itens ao instrumento contratual, tudo de acordo com o que preconiza a Lei 8.666/93. Não obstante, as partes estão em pleno acordo, tendo havido um exame global dos preços dos itens contratados mais representativos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Elegem, as partes contratantes, o foro da Comarca do Município de Gravatá-PE para solução de qualquer pendência oriunda deste Termo Aditivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente Termo Aditivo em (04) quatro vias de igual teor.

Gravatá/PE, 29 de agosto 2022.



RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
CONTRATANTE



LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP
CONTRATADA



VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS:

1- _____ CPF nº _____
2- _____ CPF nº _____



CONTRATO: 089/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/09/2022

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Adição ao Contrato: R\$ 94.834,88
 Suprimento ao Contrato: R\$ 5.564,67
 Final do Contrato: R\$ 686.271,88

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual Desta Aditivo (A): 16,48%
 Percentual de Suprimento (B): 0,96%
 Percentual Aditado Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditado Acumulado: 17,42%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	INICIAL	ADICÃO	QUANTIDADES		UNITÁRIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRIMENTO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT. ADITADO (%)
							SUPRIMENTO	FINAL DO CONTRATO						
3,8	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	6,34	0,27		6,61	R\$ 377,89	R\$ 2.395,82	R\$ 102,03	R\$ 0,00	R\$ 2.497,85	0,02%
4,1	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020	M2	265,29	33,31		298,60	R\$ 137,54	R\$ 36.487,99	R\$ 4.591,46	R\$ 0,00	R\$ 41.089,45	0,79%
4,2	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1037,40	119,95		1177,35	R\$ 16,33	R\$ 17.267,34	R\$ 1.958,75	R\$ 0,00	R\$ 19.226,09	0,34%
4,3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA 80 DE 9,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	348,74	42,15		390,89	R\$ 17,81	R\$ 6.211,06	R\$ 750,69	R\$ 0,00	R\$ 6.961,75	0,13%
4,4	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	5,77	1,66		5,77	R\$ 549,35	R\$ 3.169,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,75	0,00%
4,5	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	9,83	1,66		11,49	R\$ 377,99	R\$ 3.714,66	R\$ 627,30	R\$ 0,00	R\$ 4.341,96	0,11%
4,6	SINAPI	101983	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 8x4, AF_11/2020	M2	229,21			229,21	R\$ 148,67	R\$ 34.078,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.078,65	0,00%
4,7	SINAPI	101984	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3), AF_11/2020	M2	220,91	12,15		233,06	R\$ 138,55	R\$ 30.607,08	R\$ 1.683,38	R\$ 0,00	R\$ 32.290,46	0,29%
4,8	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMASOS AF_08/2018	M2	84,49			84,49	R\$ 31,71	R\$ 2.679,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.679,18	0,00%
5			SERVIÇOS EM ALVENARIA						R\$ 69.460,91				R\$ 69.328,30	
5,1	SINAPI	87892	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEMIENDO, ESPESURA 5CM, AF_08/2014	M2	190,31	37,85		228,16	R\$ 47,57	R\$ 9.053,05	R\$ 1.800,52	R\$ 0,00	R\$ 10.853,57	0,31%
5,2	SINAPI	93183	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_02/2016	M	32,40			32,40	R\$ 50,09	R\$ 1.622,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.622,92	0,00%
5,3	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	32,40			32,40	R\$ 45,35	R\$ 1.489,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.489,34	0,00%
5,4	SINAPI	93185	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	22,20			22,20	R\$ 49,37	R\$ 1.096,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.096,01	0,00%
5,5	SINAPI	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M2	499,77	33,90		533,67	R\$ 90,48	R\$ 45.219,19	R\$ 3.067,27	R\$ 0,00	R\$ 48.286,46	0,53%

Amir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:30:44 -03'00'



CONTRATO: 089/2021

EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEN DE SERVIÇO: 12/01/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
Adição ao Contrato: R\$ 94.934,88
Supressão ao Contrato: R\$ 5.964,67
Final do Contrato: R\$ 666.271,88

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual Deste Aditivo (A): 16,46%
Percentual de Supressão (B): 0,96%
Percentual Adilido Total (A+B): 17,42%
Percentual Adilido Acumulado: 17,42%



ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					VALORES					PERCENT. ADITIVO (%)
					INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO		
6.1	SINAPI	87878	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF: 08/20	M2	886,30	167,82		1033,92	R\$ 4,08	R\$ 3.517,18	R\$ 680,54	R\$ 4.197,72	0,12%		
6.2	SINAPI	87775	FABRICO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM RESERVA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, AF: 08/2014	M2	866,30	167,62		1033,92	R\$ 51,54	R\$ 44.648,10	R\$ 8.639,13	R\$ 53.288,23	1,50%		
6.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF: 08/2014	M2	180,31	10,94		201,25	R\$ 44,14	R\$ 8.400,28	R\$ 482,89	R\$ 8.883,17	0,08%		
6.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF: 08/2014	M2	132,38			132,38	R\$ 61,39	R\$ 8.128,81	R\$ 0,00	R\$ 8.128,81	0,00%		
6.5	ORSE	7323	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTIA, EM BORGACHA, PIERCEMENTOS VISUAIS, DIMENSÕES 28x28CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULANIZAÇÃO DE BASE	M	12,50			12,50	R\$ 404,82	R\$ 5.060,25	R\$ 0,00	R\$ 5.060,25	0,00%		
7			FORNO E COBERTURA							R\$ 22.295,33		R\$ 22.708,24			
7.1	SINAPI	92668	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF: 12/2015	M2	151,79			151,79	R\$ 15,70	R\$ 2.383,10	R\$ 0,00	R\$ 2.383,10	0,00%		
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TACAMENTO, AF: 07/2019	M2	151,79			151,79	R\$ 60,88	R\$ 9.237,94	R\$ 0,00	R\$ 9.237,94	0,00%		
7.3	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF: 05/2017 P	M2	190,31	10,94		201,25	R\$ 37,56	R\$ 7.148,04	R\$ 410,91	R\$ 7.558,95	0,07%		
7.4	SINAPI	100327	RUFOS EXTERNOS/INTEROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 3 CM, INCLUSIVE TACAMENTO, AF: 07/2019	M	65,00			65,00	R\$ 54,25	R\$ 3.526,25	R\$ 0,00	R\$ 3.526,25	0,00%		
8			BRANQUEAMENTO							R\$ 38.588,69		R\$ 38.588,69			
8.1	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80x210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	UND	12,00			12,00	R\$ 499,50	R\$ 5.994,00	R\$ 0,00	R\$ 5.994,00	0,00%		
8.2	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120x210x3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE AQUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADILHAS, AF: 12/2019	UND	2,00			2,00	R\$ 593,60	R\$ 1.187,20	R\$ 0,00	R\$ 1.187,20	0,00%		
8.3	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAVABRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	M2	3,24			3,24	R\$ 744,32	R\$ 2.411,60	R\$ 0,00	R\$ 2.411,60	0,00%		

Assinado de forma digital por
LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Eng. Civil
CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.24 10:30:58
-03'00"



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 089/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 01/08/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA DE REFERENCIA	CODIGO	DESCRICOAO	UND.	INICIAL	ADICAO	SUPRESSAO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	INICIAL	ADICAO AO CONTRATO	SUPRESSAO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT. ADOTADO (%)
QUANTIDADES														
8.4	SINAPl	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PAPIAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2019	UND	14,00			14,00	R\$ 154,19	R\$ 2.150,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,86	0,00%
8.5	SINAPl	102185	PORTA DE ABRIR COM NOVA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 20X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	1,00			1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,14	0,00%
8.6	COMPOSIÇÃO	1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 125X210 CM, ESPESURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	1,00			1,00	R\$ 2.695,95	R\$ 2.695,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.695,95	0,00%
8.7	SINAPl	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2019	M2	23,17			23,17	R\$ 623,00	R\$ 14.434,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.434,91	0,00%
8.8	SINAPl	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2019	M2	4,44			4,44	R\$ 317,14	R\$ 1.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,10	0,00%
8.9	SINAPl	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	23,17			23,17	R\$ 207,99	R\$ 4.819,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.819,13	0,00%
9			PINTURA							R\$ 34.908,18			R\$ 38.171,89	
9.1	SINAPl	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	856,84	74,46		931,30	R\$ 2,35	R\$ 2.013,57	R\$ 174,98	R\$ 0,00	R\$ 2.188,55	0,03%
9.2	SINAPl	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOAS. AF_05/2017	M2	365,20	74,46		439,66	R\$ 22,84	R\$ 8.288,13	R\$ 1.885,77	R\$ 0,00	R\$ 9.953,80	0,28%
9.3	SINAPl	88497	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF_08/2014	M2	491,64			491,64	R\$ 12,83	R\$ 6.307,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.307,74	0,00%
9.4	SINAPl	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF_06/2014	M2	856,84	74,46		931,30	R\$ 13,87	R\$ 11.894,37	R\$ 1.032,76	R\$ 0,00	R\$ 12.917,13	0,16%
9.5	SINAPl	88494	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	190,31	10,94		201,25	R\$ 18,11	R\$ 3.446,51	R\$ 198,12	R\$ 0,00	R\$ 3.644,63	0,03%
9.6	SINAPl	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMOAS. AF_06/2014	M2	190,31	10,94		201,25	R\$ 15,70	R\$ 2.987,87	R\$ 171,76	R\$ 0,00	R\$ 3.159,63	0,03%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 23.151,88			R\$ 23.541,33	
10.1	SINAPl	91884	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2015	M	30,00			30,00	R\$ 14,21	R\$ 426,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,30	0,00%
10.2	SINAPl	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2015	M	500,00			500,00	R\$ 5,28	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	0,00%
10.3	SINAPl	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2015	M	150,00			150,00	R\$ 10,02	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	0,00%
10.4	SINAPl	89142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS), 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	55,00			55,00	R\$ 188,67	R\$ 10.378,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.378,85	0,00%

* TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 576.901,87
Adição ao Contrato: R\$ 94.934,88
Supressão ao Contrato: R\$ 5.564,67
Final do Contrato: R\$ 666.271,88

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual Deste Aditivo (A): 16,46%
Percentual do Supressão (B): 0,96%
Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%



Amir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.24 10:31:12 -03'00'



CONTRATO: 089/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 120/12/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual Debito Aditivo (A): 16,48%
 Percentual de Suprimento (B): 0,98%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%



ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT. ADITIVO (%)
10.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20x250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	7,00			7,00	R\$ 171,68	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,76	0,00%
10.6	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADO, CABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	24,00			24,00	R\$ 137,17	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,08	0,00%
10.7	SINAPI	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11,00			11,00	R\$ 10,48	R\$ 115,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,28	0,00%
10.8	SINAPI	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 11,02	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,02	0,00%
10.9	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	0,00%
10.10	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UM INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	0,00%
10.11	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	25,00			25,00	R\$ 41,92	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	0,00%
10.12	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 18 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	96,00			96,00	R\$ 16,75	R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,00	0,00%
10.13	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 125,95	R\$ 125,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,95	0,00%
10.14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	1,00		3,00	R\$ 389,65	R\$ 779,30	R\$ 389,65	R\$ 0,00	R\$ 1.168,95	0,07%
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 6.443,16			R\$ 6.443,16	
11.1	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,75			40,75	R\$ 8,71	R\$ 354,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,93	0,00%
11.2	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUISSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	19,00			19,00	R\$ 126,06	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,14	0,00%
11.3	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,80			26,80	R\$ 14,53	R\$ 389,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,40	0,00%
11.4	SINAPI	89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00			12,00	R\$ 7,84	R\$ 94,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,08	0,00%
11.5	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00			4,00	R\$ 9,70	R\$ 38,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,80	0,00%

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 MIRANDA
 JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:31:27 -03'00'




CONTRATO: 089/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 12/01/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Adição ao Contrato: R\$ 94.994,88
 Supressão ao Contrato: R\$ 3.594,67
 Final do Contrato: R\$ 666.271,88

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual Sobre Aditivo (A): 16,46%
 Percentual de Supressão (B): 0,98%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Assumido: 17,42%

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT. ADITIVO (%)
11.6	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" AF 122014	UND	7,00			7,00	R\$ 30,21	R\$ 211,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,47	0,00%
11.7	SINAPI	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122014	UND	3,00			3,00	R\$ 17,82	R\$ 53,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,46	0,00%
11.8	SINAPI	89865	TUBO PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122014	M	18,00			18,00	R\$ 11,94	R\$ 214,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,92	0,00%
11.9	SINAPI	89503	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	2,00			2,00	R\$ 945,48	R\$ 1.690,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,96	0,00%
12			INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS							R\$ 14.946,18			R\$ 14.946,18	
12.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 122014	M	36,00			36,00	R\$ 40,07	R\$ 1.442,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,52	0,00%
12.2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 122014	M	27,71			27,71	R\$ 89,40	R\$ 1.945,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.945,97	0,00%
12.3	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,80 X 0,80 X 0,80M	UN	16,00			16,00	R\$ 576,52	R\$ 9.224,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.224,32	0,00%
12.4	SINAPI	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENO VIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 072019	M	43,78			43,78	R\$ 80,15	R\$ 2.633,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.633,37	0,00%
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 6.822,47			R\$ 6.106,10	
13.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	M	26,78	6,00		32,78	R\$ 50,45	R\$ 1.351,05	R\$ 302,70	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	0,05%
13.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	M	21,32			21,32	R\$ 26,18	R\$ 558,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,16	0,00%
13.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	M	6,00			6,00	R\$ 17,82	R\$ 106,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,92	0,00%
13.4	SINAPI	89709	RAO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	UND	4,00			4,00	R\$ 11,81	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,24	0,00%
13.5	ORSE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDADVEL, DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, FALOS SIFONADOS, ETC.,)	UND	9,00			9,00	R\$ 66,78	R\$ 619,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,02	0,00%
13.6	ORSE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDADVEL, DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.,)	UND	2,00			2,00	R\$ 99,82	R\$ 199,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,64	0,00%
13.7	ORSE	1893	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDADVEL, DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	5,00			5,00	R\$ 103,45	R\$ 517,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,25	0,00%
13.8	ORSE	1691	CAIXA DE GORRURA - CG - (60 X 60 X 65CM)	UND	1,00			1,00	R\$ 386,48	R\$ 386,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,48	0,00%
13.9	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UND	5,00	2,00		7,00	R\$ 576,52	R\$ 2.892,60	R\$ 1.153,04	R\$ 0,00	R\$ 4.035,64	0,20%
13.10	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,8 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES), AF 122020	UND	1,00			1,00	R\$ 2.172,11	R\$ 2.172,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,11	0,00%
14			AR CONDICIONADO							R\$ 17.140,19			R\$ 20.246,35	

Albair Ribeiro
 Eng. CIVIL
 CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:31:48 -03'00'



CONTRATO: 089/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 12010/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/09/2022

COMPRMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Adição ao Contrato: R\$ 94.934,88
 Suprimento ao Contrato: R\$ 5.594,67
 Final do Contrato: R\$ 686.271,98

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual Aditivo (A): 16,46%
 Percentual de Suprimento (B): 0,96%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

RIO BRANCO Construtora

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	INICIAL	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	QUANTIDADES		SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT. ADITIVO (%)	
										INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO				
14.1	ORSE	10368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UND	5,00			5,00	R\$ 2.806,80	R\$ 14.034,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.034,00	0,00%	
14.2	ORSE	10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UND	1,00	1,00		2,00	R\$ 3.106,19	R\$ 3.106,19	R\$ 3.106,19	R\$ 0,00	R\$ 6.212,38	0,54%	
15			APARELHOS LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS							R\$ 10.544,98			R\$ 7.161,52		
15.1	SINAPI	88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00			5,00	R\$ 380,97	R\$ 1.954,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954,85	0,00%	
15.2	SINAPI	88933	BANCADEA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARÇAFA EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00			2,00	R\$ 286,98	R\$ 573,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,96	0,00%	
15.3	SINAPI	93396	BANCADEA GRANITO CINZA 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00			2,00	R\$ 535,53	R\$ 1.071,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.071,06	0,00%	
15.4	SINAPI	93441	BANCADEA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 918,22	R\$ 918,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,22	0,00%	
15.5	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00			4,00	R\$ 286,96	R\$ 1.143,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,44	0,00%	
15.6	SINAPI	100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 554,17	R\$ 554,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554,17	0,00%	
15.7	SINAPI	88972	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 39L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 643,57	R\$ 643,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,57	0,00%	
15.8	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	11,87			0,00	R\$ 286,81	R\$ 3.392,56	R\$ 0,00	R\$ 3.392,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.9	SINAPI	95544	PAPEL EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UM	5,00			5,00	R\$ 58,45	R\$ 292,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,25	0,00%	
16			MURO - SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 87,50			R\$ 87,50		
16.1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	28,50			28,50	R\$ 3,07	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	0,00%	
16.2			MURO - ESTRUTURA							R\$ 21.815,21			R\$ 21.815,21		
16.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	28,50			28,50	R\$ 26,83	R\$ 736,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736,16	0,00%	

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487

Eng. Civil

CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:32:16 -03'00'



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 089/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
Adição ao Contrato: R\$ 94.834,88
Suprêsimo ao Contrato: R\$ 5.564,67
Final do Contrato: R\$ 666.271,18

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual Deste Aditivo (A): 16,46%
Percentual de Suprêsimo (B): 0,96%
Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%



ITEM	TABELA DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	INICIAL	ADICÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT. ADITIVO (%)
16.2.2	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_09/2020	M3	22,80			22,80	R\$ 538,32	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.273,70	0,00%
16.2.3	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	53,76			53,76	R\$ 95,17	R\$ 5.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,34	0,00%
16.2.4	SINAPI	92778	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM LIMA, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,95			157,95	R\$ 16,33	R\$ 2.576,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.576,32	0,00%
16.2.5	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,02			2,02	R\$ 549,35	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,69	0,00%
16.3			MURO - ALVENARIA					0,00		R\$ 29.938,98			R\$ 49.314,10	
16.3.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VERDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 38X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	M2	171,00			171,00	R\$ 88,01	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.629,71	0,00%
16.3.2	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	M2	342,00			342,00	R\$ 6,42	R\$ 2.195,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,64	0,00%
16.3.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISONS. AF_08/2014	M2	171,00			171,00	R\$ 32,90	R\$ 5.625,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	0,00%
16.3.4	ORSE	4301	ALAMBRAÇO (HT-2,00M) COM TELA GALV 2"x2" (H=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTAL), MUNEIRA (H=0-50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÍTEX 2 DEMÃOS	M	11,20			35,20	R\$ 422,50	R\$ 4.732,00	R\$ 10.140,00	R\$ 0,00	R\$ 14.872,00	1,76%
16.3.5	ORSE	10891	PORTÃO DE ABRIR, 2 ROLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADILHAS	M2	7,98			11,76	R\$ 467,66	R\$ 3.731,93	R\$ 1.767,75	R\$ 0,00	R\$ 5.499,68	0,31%
16.3.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	22,50			124,10	R\$ 76,48	R\$ 1.720,80	R\$ 7.770,37	R\$ 0,00	R\$ 9.491,17	1,35%
16.4			MURO - PINTURA					0,00		R\$ 5.547,24			R\$ 5.547,24	
16.4.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMA AF_06/2014	M2	342,00			342,00	R\$ 2,35	R\$ 803,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70	0,00%
16.4.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS DEMA'S, AF_08/2014	M2	342,00			342,00	R\$ 13,87	R\$ 4.743,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.743,54	0,00%

Almir Ribeiro
Eng. CIVIL
CREA 1819847080

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.24 10:32:34 -03'00"



CONTRATO: 089/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 12/01/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Adição ao Contrato: R\$ 84.934,88
 Suprasso ao Contrato: R\$ 5.584,87
 Final do Contrato: R\$ 666.271,98

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual Desta Aditivo (A): 16,48%
 Percentual de Suprasso (B): 0,98%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					PERCENT. ADITIVO (%)					
					INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO		INICIAL	ADICÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	
17.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3		94,73		94,73	R\$ 46,27	R\$ 0,00	R\$ 4.288,43				0,74%
17.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M		14,00		14,00	R\$ 11,98	R\$ 0,00	R\$ 167,72				0,03%
17.3	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSSO EM MADEIRA, 2 DEMASOS. AF. 01/2021	M2		17,55		17,55	R\$ 12,29	R\$ 0,00	R\$ 215,69				0,04%
17.4	SINAPI	5057	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M. (NBR 9451)	UN		1,00		1,00	R\$ 995,27	R\$ 0,00	R\$ 995,27				0,17%
17.5	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE OU GRANITO BRANCO/INZANHA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, AC IIE, EXCLUSIVE FERRELAGENS. AF. 01/2021	M2		11,87		11,87	R\$ 592,22	R\$ 0,00	R\$ 7.029,65				1,22%
17.6	SINAPI	98669	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESGO. AF. 09/2018	M2		40,84		40,84	R\$ 66,66	R\$ 0,00	R\$ 2.722,39				0,47%
17.7	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MAUTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E-3MM. AF. 08/2018	M2		40,84		40,84	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 3.365,22				0,58%
17.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMASOS). AF. 01/2020	M2		46,33		46,33	R\$ 38,03	R\$ 0,00	R\$ 1.761,93				0,31%
17.9	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (M), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN		1,00		1,00	R\$ 142,84	R\$ 0,00	R\$ 142,84				0,02%
17.10	SINAPI	97807	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN		2,00		2,00	R\$ 92,46	R\$ 0,00	R\$ 184,92				0,03%
17.11	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2		75,30		75,30	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 1.030,86				0,18%
17.12	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H		288,00		288,00	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00				1,12%
17.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM		757,84		757,84	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1.447,47				0,25%
17.14	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3		94,73		94,73	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 654,58				0,11%
17.15	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2		67,25		67,25	R\$ 65,23	R\$ 0,00	R\$ 4.386,72				0,76%

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:32:52 -03'00'

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 0889/2021
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 1201/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0889/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



RIO BRANCO Construtora

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
Adição ao Contrato: R\$ 94.934,98
Suprasso ao Contrato: R\$ 5.584,67
Final do Contrato: R\$ 665.271,88

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual deste Aditivo (A): 16,46%
Percentual de Suprasso (B): 0,98%
Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	QUANTIDADES			PERCENT. ADITIVO (%)		
									INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO		UNITÁRIO	INICIAL
17.16	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TREGCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X20 CM (COMPIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF: 08/2018 - P	M		29,40		28,40	R\$ 37,78	R\$ 0,00	R\$ 1.110,73	R\$ 0,00	R\$ 1.110,73	0,19%
17.17	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF: 07/2019	M3		6,74		6,74	R\$ 102,46	R\$ 0,00	R\$ 690,58	R\$ 0,00	R\$ 690,58	0,12%
17.18	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF: 05/2018	UN		20,00		20,00	R\$ 58,68	R\$ 0,00	R\$ 1.173,60	R\$ 0,00	R\$ 1.173,60	0,20%
17.19	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF: 05/2018	UN		4,00		4,00	R\$ 350,94	R\$ 0,00	R\$ 1.403,76	R\$ 0,00	R\$ 1.403,76	0,24%
17.20	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF: 04/2019 - P	M		2,50		2,50	R\$ 441,74	R\$ 0,00	R\$ 1.104,35	R\$ 0,00	R\$ 1.104,35	0,19%
								0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2021 - ORSE ABRIL/2021 - EMLURB/2018
BDI: 24,20% COM APLICAÇÃO DO FATOR K = 0,9488
OBS: TODAS AS COMPOSIÇÕES QUE HOUVERAM COTAÇÃO DE PREÇO, FOI USADO O VALOR MEDIANO ENTRE AS COTAÇÕES ENCONTRADAS.

Almir Ribeiro
Eng. Civil

CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351
487
Assinado de forma digital
por LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.08.24 10:33:23
-03'00'

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
CONTRATANTE

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP
CONTRATADA

VISTO JURÍDICO

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - DIRETORIA DE GESTÃO DE
CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/2021

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2021 – Processo Licitatório nº 061/2021 – Tomada de Preço nº 004/2021.
Objeto: Supressão e adição de itens contratados, descritos por meio das planilhas ofertadas pela empresa e pela Secretaria, além de aditamento de prazo de execução e vigência por mais 2 (dois) meses, conforme CI-SEINFRA 490/2022, datada em 03/08/2022, por ordem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, que justifica o pedido de mudança contratual. Desta forma, com alterações de valores no item do objeto contratado, haverá, em concomitante, modificação do valor contratual final; assim sendo, mediante as motivações técnicas acostadas, pactua-se esse Termo.
Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP, CNPJ nº 02.951.249/0001-08. **Valor Suprimido:** R\$ 5.564,67 (cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). **Valor Acrescido:** 94.934,88 (noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito reais). **Reflexo Financeiro do contrato:** R\$ 89.370,21 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos). **Valor Global do Contrato:** R\$ 666.271,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito reais). **Vigência:** 02 (dois) meses. **Data de assinatura:** 29/08/2022.

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

Publicado por:
Camilla Donara de Moraes
Código Identificador:1359E177

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 06/09/2022. Edição 3169
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>